

## PRZEDMIAR

**Przebudowa – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych m. Złota działka nr. 268 od km 0+000 do km 0+480 dł. 480 mb.**

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1 d.1	SST D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km		
		0.48	km	0.48	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.48</b>
2 d.1	SST D-04.01.01	Koryta wykonywane równiarką gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni z odwozem na odl. do 1 km sam. samowładoczym	m2		
		2016.00	m2	2016.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2016.00</b>
<b>2</b>		<b>Podbudowa</b>			
3 d.2	SST D-04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku zagęszczana mechanicznie o gr 15 cm	m2		
		2016.00	m2	2016.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2016.00</b>
4 d.2	SST D-04.04.04	Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5-63 mm warstwa dolna o grubości 20 cm po zagęszczeniu	m2		
		2016.00	m2	2016.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2016.00</b>
<b>3</b>		<b>Nawierzchnia</b>			
5 d.3	SST D-05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5 mm warstwa o grubości 10 cm po zagęszczeniu	m2		
		1920.00	m2	1920.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1920.00</b>
<b>4</b>		<b>Pobocza</b>			
6 d.4	SST D-06.03.01	Uzupełnienie i ścięcie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania do 10 cm z odwozem do 1 km	m2		
		480.000	m2	480.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>480.000</b>