

## KOSZTORYS OFERTOWY

**Przebudowa – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych m.  
Złota działka nr. 268 od km 0+000 do km 0+480 dł. 480 mb.**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1 d.1	SST D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,48		
2 d.1	SST D-04.01.01	Koryta wykonywane równiarką gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni z odwozem na odl. do 1 km sam. samowładowczym	m2	480*4,2 = 2016,00		
<b>Razem dział: Roboty przygotowawcze</b>						
<b>2</b>		<b>Podbudowa</b>				
3 d.2	SST D-04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku zagęszczana mechanicznie o gr 15 cm	m2	480*4,2 = 2016,00		
4 d.2	SST D-04.04.04	Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5-63 mm warstwa dolna o grubości 20 cm po zagęszczeniu	m2	480*4,2 = 2016,00		
<b>Razem dział: Podbudowa</b>						
<b>3</b>		<b>Nawierzchnia</b>				
5 d.3	SST D-05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5 mm warstwa o grubości 10 cm po zagęszczeniu	m2	480*4,0 = 1920,00		
<b>Razem dział: Nawierzchnia</b>						
<b>4</b>		<b>Pobocza</b>				
6 d.4	SST D-06.03.01	Uzupełnienie i ścięcie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania do 10 cm z odwozem do 1 km	m2	(480*2)*0,5 0=480		
<b>Razem dział: Pobocza</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

**Słownie:**