

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi gminnej Nr 402006T Nieprowice – Zagość km 0+020 do km 0+240 dł. 220 mb.

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Rowy				
1 d.1	SST D-06.04.01	Odmulenie istniejących rowów do 50 cm przy użyciu koparki podsiębiernej o pojemności łyżki 0,25 m ³ w gruncie III kategorii z uzupełnieniem poboczy z odwozem nadmiaru ziemi na odległość do 2 km	m	141.000		
Razem dział: Rwy						
2		Umocnienie rowu km 0+096 do 0+161 – skarpy strona prawa km 0+161 do 0+225 – skarpy strona prawa km 0+229 do 0+240 – skarpy strona lewa km 0+096 do 0+236 – dno rowu				
2 d.2	SST D-06.01.01	Umocnienie skarp i dna rowu płytami prefabrykowanymi ażurowymi 60x40x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm wraz z humusowaniem i obsianiem mieszanką traw, oraz kotwieniem dolnych płyt szpilkami betonowymi w gruncie	m ²	(65*2*0,24/0,6) +(64*2*0,24/0,4) +(11*2*0,24/0,4) +(140*0,24/0,6) = 198,000		
Razem dział: Umocnienie rowu km 0+096 do 0+161 – skarpy strona prawa km 0+161 do 0+225 – skarpy strona prawa km 0+229 do 0+240 – skarpy strona lewa km 0+096 do 0+236 – dno rowu						
3		Przepusty				
3 d.3	SST D-03.01.03	Odmulenie przepustu fi 60	m	10.000		
Razem dział: Przepusty						
4		Ściek korytkowy prefabrykowany typu mulda, km 0+020 do 0+072				
4 d.4	SST D-08.05.01	Ułożenie ścieku korytkowego prefabrykowanego zbrojonego na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm typu MULDA przy krawędzi jezdni od km	m	52.000		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
		0+020 do km 0+072				
Razem dział: Ściek korytkowy prefabrykowany						
5		Nawierzchnia				
5 d.5	SST D-04.08.01d	Warstwa wyrównawcza AC 11 W z betonu asfaltowego o zmiennej grubości średnio 75kg/m2 dla KR2, transport mieszanki samochodami samowładowczymi o ładowności 10 - 15 t	t	220*4.0*0,075 = 66.000		
6 d.5	SST D-05.03.05d	Warstwa ścieralna AC 11 S z betonu asfaltowego grubości 4 cm dla KR2, transport mieszanki samochodami samowładowczymi o ładowności 10 - 15 ton + rozjazdy	m2	220*4.0 = 880.000		
Razem dział: Nawierzchnia						
6		Pobocza				
7 d.6	SST D-06.03.01	Uzupełnienie i ścięcie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania do 10 cm z odwozem do 1 km	m2	210*2*0.5 = 210.000		
8 d.6	SST D-06.03.01	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 gr.10 cm o szerokości 0,50 m z zagęszczeniem	m2	(210+81)*0.5 = 145.500		
9 d.6	SST D-05.03.15	Utwardzenie poboczy betonem C25/35 grubości 5 cm o szerokości 0,50 m, w km 0+096 do 0+225	m2	129*0.5 = 64.500		
10 d.6	SST D-04.04.04	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 gr.5 cm po zagęszczeniu o szerokości 0,50 m, km 0+096 do 0+225	m2	129*0.5 = 64.500		
Razem dział: Pobocza						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: