

II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Spis treści:

1. Wstęp.....	20
1.1. Przeznaczenie informacji.	20
2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.	20
2.1. Zakres robót.....	20
2.1.1. Roboty związane z przystanią wodną.	20
2.1.2. Roboty związane z zapleczem przystani.	20
2.2. Kolejność realizacji poszczególnych obiektów.....	21
3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.	21
4. Elementy zagospodarowania terenu, która mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.	21
5. Przewidywane zagrożenia, które mogą wystąpić podczas realizacji robót budowlanych. ..	21
6. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.	21
7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegania niebezpieczeństwom.	21

1. Wstęp.

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla inwestycji związanej z budową przystani wodnej z zapleczem technicznym w Chrobrzu pow. pińczów, opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r i projekt budowlany w/w inwestycji.

1.1. Przeznaczenie informacji.

Niniejsza informacja przeznaczona jest dla wykonawcy robót, jako podstawa do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „BIOZ” na okres realizacji inwestycji.

2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

2.1. Zakres robót.

W zakres wchodzi dwa rodzaje robót, a mianowicie:

- roboty hydrotechniczne związane z wykonaniem przystani wodnej na prawym brzegu rzeki Nidy
- roboty związane z zapleczem przystani

2.1.1. Roboty związane z przystanią wodną.

Roboty związane z przystanią wodną to:

- budowa pirsów cumowniczych
- budowa pomostu cumowniczego
- budowa murku oporowego wraz ze schodami
- ubezpieczenie zatoki narzutem kamiennym na materacu faszynowo – kamiennym
- budowa pochylni do wodowania sprzętu pływającego

2.1.2. Roboty związane z zapleczem przystani.

- Roboty adaptacyjne na terenie przewidywanym pod zaplecze
- Droga dojazdowa z kostki brukowej
- Parking z kostki brukowej
- Kontener sanitarny z doprowadzeniem wody z sieci wodociągowej przy pomocy przyłącza wodociągowego i odprowadzeniem ścieków przy pomocy pompowni i rurociągu tłocznego z PE Ø65mm do kanalizacji w m. Chroberz
- Elementy małej architektury, jak: zieleń, ciągi piesze, plac zabaw dla dzieci, pola namiotowe, altanka oraz scena zadaszona.

2.2. Kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

W pierwszej kolejności winny być realizowane roboty hydrotechniczne związane z budową przystani wodnej. Przy czym zaznacza się, że roboty związane z przystanią muszą być realizowane przy niskich stanach wody w rzece Nidzie. Urobkiem uzyskanym z wykopu zatoki dla przystani należy adoptować teren pod zaplecze.

Roboty związane z przystanią zależne będą od stanu wody w rzece Nidzie. Po wykonaniu zatoki, zabiciu pali i ubezpieczeniu zatoki i pasa o szerokości 4,0m rzeki Nidy oraz ukształtowaniu terenu pod zaplecze można przystąpić do pozostałych robót przewidzianych projektem, związanych z przystania i zapleczem.

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Na terenie objętym inwestycją nie ma żadnych obiektów budowlanych:

4. Elementy zagospodarowania terenu, która mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Wobec tego, że nie ma żadnych obiektów budowlanych istniejących nie ma też zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

5. Przewidywane zagrożenia, które mogą wystąpić podczas realizacji robót budowlanych.

Zagrożenia, które mogą wystąpić w trakcie realizacji inwestycji będą związane z:

- wykonywaniem przystani wodnej
- ubezpieczenia zatoki i rzeki Nidy

6. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Poza ogólnym przeszkoleniem z zakresu BHP dla pracowników budowy, dodatkowy instruktaż winien być udzielony pracownikom, którzy będą wykonywać:

- przystań wodną
- ubezpieczenia na wodzie zatoki i rzeki Nidy

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegania niebezpieczeństwom.

- 1) Plac budowy, z uwagi na mały teren robót winien być nadzorowany przez jednego człowieka, zaopatrzonego w radiotelefon do komunikacji wewnętrznej i czynne telefony komórkowe

- 2) W kilku miejscach winny być ustawione tablice z numerami alarmowymi:
 - telefon do Straży Pożarnej
 - telefon do Pogotowia Ratunkowego
 - telefon do Policji
 - telefon do kierownictwa budowy
- 3) W biurze budowy winna znajdować się apteczka zaopatrzona w środki opatrunkowe i inne do udzielania pierwszej pomocy.

Opracował: