



GPI-III-3410/1 /10

**SPECYFIKACJA  
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOTY OKREŚLONEJ  
W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST.8.**

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych  
( Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. , nr 171, poz. 1058 z późn. zmianami)

**1. Zamawiający**

Gmina Złota  
Złota 109  
28-425 Złota  
tel. (041) 356-16-01 fax 356-16-48  
Strona internetowa [www.gminazlota.pl](http://www.gminazlota.pl)

**2. Tryb udzielenia zamówienia**

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8. ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. , Nr 171, poz. 1058 z późn. zm.)

**3. Przedmiot zamówienia: „Tratwą przez PONIDZIE – przystań w Chrobrzu”**

- 1. przystań wodna:** adaptacja terenu pod zaplecze przystani , pomost cumowniczy., pirsy cumownicze., rów izolacyjny ., umocnienie narzutem na materacu faszynowym gr.60cm. koryta Nidy i. zatoki.
- 2. zaplecze przystani:** droga dojazdowa z kostki brukowej, parkingi., ciągi piesze i rowerowe ., strefa rekreacji sportowej , zieleń i mała architektura .

**45100000-8; 45222000-9; 45240000-1; 45243000-2; 45242000-5**

Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja techniczna przedmiar robót stanowiący zał. Nr 3

**4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia.**  
do **30-09-2010** r.

**5. Warunki udziału w postępowaniu;**

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą wyłącznie dostawcy, którzy złożą ważną ofertę ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w SIWZ oraz spełniają wszystkie wymagane przez ustawę prawo zamówień publicznych warunki:

**5.1. Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy PZP dotyczące:**

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- posiadania wiedzy i doświadczenia
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
- sytuacji ekonomicznej i finansowej

Sposób dokonywania spełnienia warunków oparty jest na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów wymaganych postanowieniami SIWZ.

## **6. Oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy:**

1. Wypełniony druk FORMULARZ OFERTOWY, według wzoru stanowiący załącznik Nr 1 do SIWZ
2. Oświadczenie oferenta według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ
3. Kosztorys ofertowy (uproszczony) sporządzony na podstawie zał. Nr 3 ( przedmiar robót )
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Wykaz kadry inżynieryjno - technicznej przewidzianej do pełnienia funkcji kierowniczych przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie przedmiotu zamówienia tym: kierownik budowy z uprawnieniami w specjalności ogólnie - budowlanej, oraz kierownika robót w zakresie budowy hydrotechnicznych, lub dołączenie do oferty pisemnego zobowiązania innego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy na okres realizacji zamówienia osób z wymaganymi uprawnieniami, wymienionych wyżej, wg wzoru zał. nr 7
6. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówień - robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenów rekreacyjnych, wypoczynkowych, obiektów małej architektury, obiektów użyteczności publicznej, robót z zakresu budowy dróg, chodników i innych. Wartość zrealizowanego pojedynczego zamówienia winna wynosić co najmniej 500 000,00 zł. Wykaz powinien zawierać, co najmniej: nazwę zadania, wartość robót, termin rozpoczęcia i zakończenia prac, nazwę i adres inwestora - według wzoru zał. nr 6. Do wykazu winny być dołączone referencje lub inne dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
7. Harmonogram rzeczowo finansowy wg wzoru (zał. nr 5 )
8. Dowód wniesienia wadium

## **7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami;**

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przesłane faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniony jest : Włodzimierz Osiecki  
tel. 041 356-16-33 wewn. 19

- 1) Zgodnie z art. 42. ust. 2 ustawy Pzp na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekazuje w terminie 5 dni SIWZ
- 2) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ
- 3) Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego nie później niż do dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
- 4) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej.
- 5) Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania Wykonawców.
- 6) W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej.
- 7) Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

## **8. Wymagania dotyczące wadium;**

- 1) Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 30 000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych) w terminie do dnia **15-03-2010 r.** do godziny **09<sup>00</sup>**.
- 2) Wadium może być wnoszone:
  - a) w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:  
BS Pińczów O/Złota 81 8507 0002 2004 4000 0404 0007
  - b) poręczeniach bankowych,
  - c) gwarancjach bankowych,
  - d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
  - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.).

W przypadku wnoszenia wadium w formie wymienionej w punkcie 2 litera „b” do „e” wykonawca zobowiązany jest złożyć oryginał dokumentu w sekretariacie Urzędu Gminy, pok Nr 8, natomiast do oferty dołączyć kopię złożonego dokumentu.

Wadium wpłacane w pieniądzu winno znajdować się na koncie zamawiającego w dniu otwarcia ofert nie później niż do godz. **9<sup>00</sup>**.
- 3) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zażąda ponownego wniesienia w wyznaczonym terminie wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

## **9. Termin związania ofertą;**

Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednokrotnego przedłużenia powyższego terminu do 60 dni za zgodą Wykonawców. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą

## **10. Opis sposobu przygotowania oferty:**

- 1) Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
- 2) Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy.
- 3) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ.
- 4) Dla uznania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty. Kserokopie muszą zawierać adnotacje „za zgodności z oryginałem” i muszą być opatrzone podpisem i imienną pieczęcią osoby upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz
- 5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert zawierających propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych - oferty takie, jako sprzeczne z niniejszą SIWZ zostaną odrzucone.
- 6) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 7) Do oferty, wykonawca winien dołączyć wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane w niniejszej SIWZ
- 8) Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić pod rygorem nieważności w języku polskim w formie pisemnej, tj. na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz musi być podpisana przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy. Oferta musi być czytelna.
- 9) Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
- 10) Wszystkie dokumenty i oświadczenia składane w oryginale w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

- 11) Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez wyraźne przekreślenie błędnego zapisu i umieszczenie obok niego poprawnego. Oferta nie powinna zawierać żadnych dopisków między wierszami, fragmentów wymazanych ani nadpisanych poza niezbędnymi do poprawy.  
W przypadku naniesienia poprawki powinna ona zostać parafowana przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.
- 12) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert.
- 13) Zaleca się ponumerowanie wszystkich stron oferty wraz z wymaganymi załącznikami.
- 14) Wykonawca zobowiązany jest umieścić ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej nazwą i adresem wykonawcy.

Koperta winna być oznaczona:

**OFERTA : „Tratwą przez PONIDZIE – przystań w Chrobrzu”**

- Nie otwierać przed **15-03-2010** . przed godziną **9<sup>15</sup>**

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia a w przypadku przesłania jej pocztą lub pocztą kurierską za jej brak otwarcia w trakcie sesji otwarcia ofert.

#### **11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.**

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego t.j. Urząd Gminy Złota pok. Nr 8 (sekretariat) do dnia **15-03-2010** do godz. **9<sup>00</sup>**

Oferty zostaną otwarte w dniu **15-03-2010** o godz. **9<sup>15</sup>** , pok. nr 2 (świetlica)

#### **12. Sposób obliczenia ceny oferty:**

- 1) W ofercie (formularz ofertowy) należy podać cenę oferty netto, podatek VAT i cenę brutto.  
Kwota brutto musi być podana z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku
- 2) Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia obejmujące zakres rzeczowy wynikający z dokumentacji projektowej.
- 3) Z uwagi na ryczałtową formę wynagrodzenia, przedmiary robót stanowią dokument pomocniczy do wyceny oferty. Podstawą wyceny oferty są: projekt budowlany, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, zastrzeżenia wynikające z wydanych decyzji, a także ewentualne dodatkowe wyjaśnienia zamawiającego udzielane w trakcie postępowania.
- 4) Cena oferty wynikać będzie z opracowanego przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego.  
Zamawiający nie narzuca podstaw wyceny i norm opracowania kosztorysu ofertowego
- 5) Każdy z Wykonawców ma obowiązek dokonać wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac.
- 6) Zamawiający nie zapłaci za pozycje, za które nie zostanie podana przez Wykonawcę żadna cena. Jeżeli takie prace zostaną wykonane, będzie się uważało, iż są one pokryte przez inne ceny ryczałtowe w kosztorysie ofertowym.
- 7) Rażąco niska cena:
  1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
  2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy.
  3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

### **13. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej.**

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena - 100 %

Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów .

Pozostałe proporcjonalnie mniej według formuły:

$(C_n / C_{\text{of.b.}}) \times 100 = \text{ilość punktów}$

gdzie:

$C_n$ - najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych

$C_{\text{of.b.}}$  – cena oferty badanej nie odrzuconej

100- procentowe znaczenie kryterium ceny

Otwarcia i oceny ofert dokona komisja przetargowa.

W pierwszej kolejności ocenie będzie podlegało spełnienie wymogów dotyczących terminu i sposobu złożenia ofert, następnie spełnienie warunków wymaganych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W odniesieniu do wykonawców spełniających w/w wymogi komisja dokona oceny ofert. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w prawie zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru..

Wybranemu wykonawcy zamawiający poda informacje dotyczące przygotowania i podpisania umowy

### **14. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;**

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację,
- 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
- 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 1 ppkt 1), na swojej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

3. Z wybranym Wykonawcą Zamawiający zawrze umowę w trybie art. 94 ust. 1 ustawy i z uwzględnieniem zapisów art. 139 ustawy według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania.

4. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

### **15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;**

1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione przed podpisaniem umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- a) pieniądzu,
- b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- c) gwarancjach bankowych,
- d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
- e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Uwaga:

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formach niepieniężnych (gwarancja, poręczenie) wykonawca złoży w postaci dwóch dokumentów: Jeden opiewający na kwotę równą 70 % wartości zabezpieczenia, a drugi na 30 %.

- 4. Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, wadium wniesione w pieniądzu może być zaliczone przez zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
- 5. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wniesione w pieniądzu to zostanie ono zwrócone wraz z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
- 6. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa wyżej.

Uwaga:

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.

Warunki dotyczące zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawarte są w § 9 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

Uwaga:

W przypadku ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, dokument gwarancji powinien zawierać zapis o nieodwołalności gwarancji i płatności sumy gwarancji bezwarunkowo na pierwsze żądanie beneficjenta. Gwarancja nie może zawierać klauzuli o zwolnieniu gwaranta od odpowiedzialności w przypadku zmiany umowy pomiędzy jej beneficjentem (tj. Gminą Złota) a wykonawcą lub uzależniać odpowiedzialność gwaranta od akceptacji przez niego ewentualnych zmian tej umowy. Gwarancja nie spełniająca powyższych wymogów nie zostanie zaakceptowana i spowoduje odrzucenie oferty.

**16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach;**

Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy zał. nr 4 do SIWZ

**17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia;**

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI rozdział 1 i 2 ustawy. Ze względu na wartość niniejszego zamówienia – ewentualne odwołanie od rozstrzygnięcia protestu dotyczyć może wyłącznie:

- 1). Opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
- 2). Wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,
- 3). Odrzucenia oferty.

**18. Opis części zamówienia;**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

**19. Liczba wykonawców – w przypadku umowy ramowej.**

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

**20. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5, 6 i 7;**

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

**21. Opis sposobu przedstawienia oferty wariantowej**

Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych

**22. Adres poczty elektronicznej zamawiającego**

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

**23. Informacje dotyczące walut obcych w jakich mogą być prowadzone rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą;**

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

**24. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.**

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

**25. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.**

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty oraz związane z udziałem w postępowaniu obciążają Wykonawcę i nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

Załączniki do SIWZ:

1. Druk „FORMULARZ OFERTOWY”
2. Oświadczenie
3. Przedmiary robót
4. Propozycja wzoru umowy
5. Harmonogram rzeczowo-finansowy
6. Wykaz robót
7. Wykaz kadry



Znak GPI-III-3410/1/10

Załącznik. Nr 1 do SIWZ

## FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa firmy .....

.....

Adres: .....

Tel/fax.....

NIP : ..... Regon.....

Osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy :

.....

Po zapoznaniu się z warunkami przetargu nieograniczonym na: **„Tratwą przez PONIDZIE – przystań w Chrobrzu”** oferujemy wykonanie zamówienia objętego specyfikacją istotnych warunków zamówienia :

cena netto ..... zł

Kwota Vat ..... zł

Cena ryczałtowa brutto ..... zł

(słownie : .....

..... zł.)

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje , potrzebne do właściwego przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ
3. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w tej umowie warunkach w terminie i miejscu wyznaczonym przez zamawiającego.
4. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ
5. Oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej w miejscu projektowanych robót

.....  
Miejscowość i data

.....  
Podpis osób uprawnionych do składania  
oświadczeń woli w imieniu Oferenta



GPI-III-3410/1/09

Załącznik Nr 2 do SIWZ

.....

.....

.....

( Nazwa i adres Wykonawcy/ pieczęć )

## OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczamy że:

1. Posiadamy niezbędne uprawnienia do wykonywania prac związanych z przedmiotem zamówienia
2. Posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia
3. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej zrealizowanie przedmiotu zamówienia
5. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

.....

Podpis osób uprawnionych do składania  
oświadczeń woli w imieniu Oferenta



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
ŚWIĘTOKRZYSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Załącznik Nr 3 do SIWZ

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robót inżynierskich, z wyjątkiem mostów, tuneli, szypów i kolei podziemnej  
45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej  
45243000-2 Roboty w zakresie ochrony przybrzeżnej  
45242000-5 Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych

NAZWA INWESTYCJI : "TRATWĄ PRZEZ PONIDZIE" przystań kajakowa w Chrobrzu  
ADRES INWESTYCJI : Chroberz sz. 267, 1004  
INWESTOR : Gmina Złota  
ADRES INWESTORA : 28-425 Złota Złota 109  
BRANŻA : WODNO MELIORACYJNA

| Lp.      | Podstawa                                    | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                | j.m.                             | Poszcz       | Razem           |
|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>1</b> |                                             | <b>Przystań Kajakowa</b>                                                                                                                                         |                                  |              |                 |
| 1 d.1    | KNR 2-01<br>0207-01                         | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m <sup>3</sup> w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 2916   | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>2916.000 |                 |
|          |                                             |                                                                                                                                                                  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2916.000</b> |
| 2 d.1    | KNR 2-01<br>0229-01                         | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II 2916                                                                           | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>2916.000 |                 |
|          |                                             |                                                                                                                                                                  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2916.000</b> |
| 3 d.1    | KNR 2-14<br>0106-04<br>z.sz.2.14.<br>9904-4 | Wbijanie pali żelbetowych 25x25 cm z ładu rusztowania lub pomostu w grunt kat. III na głębokość 8 m - ilość elementów 51-99 ( pale o długości całkowitej 7 m) 84 | szt.<br>szt.                     | <br>84.000   |                 |
|          |                                             |                                                                                                                                                                  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>84.000</b>   |
| 4 d.1    | KNR 9-06<br>0101-02 z.o.<br>2.3. 0001-04    | Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzie G-46 wibromłotem HVB; głębokość wbicia do 6 m, grunt kat. III Ponad 75 do 100 m na jednym placu budowy 114.2     | m<br>m                           | <br>114.200  |                 |
|          |                                             |                                                                                                                                                                  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>114.200</b>  |
| 5 d.1    | KNR 2-14<br>1229-04                         | Obcięcie stalowej ścianki szczelnej o profilu V z ładu 4.8                                                                                                       | m<br>m                           | <br>4.800    |                 |
|          |                                             |                                                                                                                                                                  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>4.800</b>    |
| 6 d.1    | KNR 2-33<br>0403-01                         | Deskowanie systemowe Stal-Form - płyty ustrojów niosących pełne 387.9                                                                                            | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>387.900  |                 |
|          |                                             |                                                                                                                                                                  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>387.900</b>  |
| 7 d.1    | KNR 2-33<br>0403-02                         | Deskowanie systemowe Stal-Form - dźwigary główne i belki poprzeczne 163.8                                                                                        | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>163.800  |                 |
|          |                                             |                                                                                                                                                                  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>163.800</b>  |
| 8 d.1    | KNR 2-02<br>1906-07                         | Deskowanie systemowe U - Form ścian prostych o grubości ponad 20 cm i wysokości do 4 m 381                                                                       | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>381.000  |                 |
|          |                                             |                                                                                                                                                                  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>381.000</b>  |
| 9 d.1    | KNR 2-33<br>0404-05                         | Przygotowanie zbrojenia na budowie prętami o śr. 10-14 mm płyt ustrojów niosących z rurami 'Spiro' wraz ze wspornikami 13.992                                    | t<br>t                           | <br>13.992   |                 |
|          |                                             |                                                                                                                                                                  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>13.992</b>   |
| 10 d.1   | KNR 2-14<br>0515-01                         | Betonowanie konstrukcji nadwodnych mieszanka betonowa dostarczona mieszarka do betonu z odbiorem z ładu od pompy do betonu 186.6                                 | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>186.600  |                 |
|          |                                             |                                                                                                                                                                  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>186.600</b>  |
| 11 d.1   | KNR 2-14<br>0805-01                         | Dylatacje z taśm plastycznych PCW o szerokości 12 cm 16.5                                                                                                        | m<br>m                           | <br>16.500   |                 |
|          |                                             |                                                                                                                                                                  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>16.500</b>   |
| 12 d.1   | KNR 2-02<br>1209-02                         | Barierka z rur stalowych 76.3                                                                                                                                    | m<br>m                           | <br>76.300   |                 |
|          |                                             |                                                                                                                                                                  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>76.300</b>   |
| 13 d.1   | KNR 2-02<br>0408-03                         | Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyczonej 0.8                                                      | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>0.800    |                 |
|          |                                             |                                                                                                                                                                  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>0.800</b>    |
| 14 d.1   | kalk. własna                                | poler (knaga) 10                                                                                                                                                 | szt<br>szt                       | <br>10.000   |                 |
|          |                                             |                                                                                                                                                                  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>10.000</b>   |
| 15 d.1   | KNR 2-01<br>0504-04                         | Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych przy użyciu ubijaków mechanicznych - kat.gr.I-III 125                   | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>125.000  |                 |
|          |                                             |                                                                                                                                                                  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>125.000</b>  |
| 16 d.1   | KNR 19-01<br>0915-04                        | Okładziny schodów masą lastryko gr. 20 mm - stopnie bez profilu młotkowane okładzina z kamienia (piaskowiec ) 12.15                                              | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>12.150   |                 |
|          |                                             |                                                                                                                                                                  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>12.150</b>   |
| <b>2</b> |                                             | <b>Roboty ubezpieczeniowe dna i brzegów Nidy oraz narzut kamienny pod mostem</b>                                                                                 |                                  |              |                 |
| 17 d.2   | KNR 2-01<br>0218-05<br>z.sz. 2.3.11<br>9905 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 1.20 m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kat.III Bez ręcznego wyrównania powierzchni odkładu. 1856       | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>1856.000 |                 |
|          |                                             |                                                                                                                                                                  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1856.000</b> |

| Lp.    | Podstawa                        | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                           | j.m.                             | Poszcz       | Razem        |
|--------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|
| 18 d.2 | KNNR-W 10<br>2213-02            | Skarpowanie nasypów koparkami z przemieszczeniem urobku spycharkami na nasyp; warstwa zdejmowana gr 30 cm, grunt kat III - koparka podsiębierna 0, 60 m <sup>3</sup><br>212 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>212.000  | <br>212.000  |
|        |                                 |                                                                                                                                                                             |                                  | RAZEM        | 212.000      |
| 19 d.2 | KNR 2-14<br>0701-01<br>analogia | Wykonanie i zatopienie materaców faszynowych taflowych o grubości 0.6 m (materac wykonany z brzegu)<br>1692                                                                 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1692.000 | <br>1692.000 |
|        |                                 |                                                                                                                                                                             |                                  | RAZEM        | 1692.000     |
| 20 d.2 | KNR 2-11<br>0401-02<br>analogia | Wykonanie narzutu kamiennego luzem z obiektu pływającego z wylądunkiem mechanicznym<br>846+450                                                                              | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>1296.000 | <br>1296.000 |
|        |                                 |                                                                                                                                                                             |                                  | RAZEM        | 1296.000     |
| 3      |                                 | <b>uksztaltowanie terenu przystani, rów odwadniający, drogi wewnętrzne i mała architektura</b>                                                                              |                                  |              |              |
| 21 d.3 | KNR 2-01<br>0228-05             | Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. III<br>1200                                                                                              | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>1200.000 | <br>1200.000 |
|        |                                 |                                                                                                                                                                             |                                  | RAZEM        | 1200.000     |
| 22 d.3 | KNR 2-31<br>0101-01             | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm<br>689+519                                                         | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1208.000 | <br>1208.000 |
|        |                                 |                                                                                                                                                                             |                                  | RAZEM        | 1208.000     |
| 23 d.3 | KNR 2-31<br>0104-01<br>0104-02  | Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 15 cm<br>689+519                                                            | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1208.000 | <br>1208.000 |
|        |                                 |                                                                                                                                                                             |                                  | RAZEM        | 1208.000     |
| 24 d.3 | KNR 2-31<br>0114-01<br>0114-02  | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 23 cm<br>689                                                                                    | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>689.000  | <br>689.000  |
|        |                                 |                                                                                                                                                                             |                                  | RAZEM        | 689.000      |
| 25 d.3 | KNR 0-11<br>0317-03             | Nawierzchnie z kostki betonowej "RUK-BET" grubości 80 mm typu 60/8 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową<br>689+519         | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1208.000 | <br>1208.000 |
|        |                                 |                                                                                                                                                                             |                                  | RAZEM        | 1208.000     |
| 26 d.3 | KNR 2-31<br>0407-04<br>0407-06  | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na łukach o promieniu do 10 m<br>283.5+334                                | m<br>m                           | <br>617.500  | <br>617.500  |
|        |                                 |                                                                                                                                                                             |                                  | RAZEM        | 617.500      |
| 27 d.3 | KNR 2-31<br>0402-03             | Ława pod krawężniki betonowa zwykła<br>6.68                                                                                                                                 | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>6.680    | <br>6.680    |
|        |                                 |                                                                                                                                                                             |                                  | RAZEM        | 6.680        |
| 28 d.3 | KNR 2-01<br>0224-04             | Wykopy rowów i kanałów meliorc. oraz wykopy przy regulacji rzek wykon. koparkami podsiębiernymi 0.60 m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kat. III<br>247                     | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>247.000  | <br>247.000  |
|        |                                 |                                                                                                                                                                             |                                  | RAZEM        | 247.000      |
| 29 d.3 | KNR 2-01<br>0229-02             | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III<br>247                                                                                     | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>247.000  | <br>247.000  |
|        |                                 |                                                                                                                                                                             |                                  | RAZEM        | 247.000      |
| 30 d.3 | KNR 2-28<br>0702-01             | Umocnienie czaszy i skarp składowisk włókniną syntetyczną<br>596                                                                                                            | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>596.000  | <br>596.000  |
|        |                                 |                                                                                                                                                                             |                                  | RAZEM        | 596.000      |
| 31 d.3 | KNR 2-01<br>0520-01             | Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi (płyty EKO)<br>498+98                                                                                               | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>596.000  | <br>596.000  |
|        |                                 |                                                                                                                                                                             |                                  | RAZEM        | 596.000      |
| 32 d.3 | KNR 2-31<br>0605-02             | Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa betonowa<br>0.9                                                                                                           | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>0.900    | <br>0.900    |
|        |                                 |                                                                                                                                                                             |                                  | RAZEM        | 0.900        |
| 33 d.3 | KNR 2-31<br>0605-08             | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 60 cm<br>10                                                                                                             | m<br>m                           | <br>10.000   | <br>10.000   |
|        |                                 |                                                                                                                                                                             |                                  | RAZEM        | 10.000       |
| 34 d.3 | KNR 2-31<br>0605-05             | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm (dokowe)<br>3                                                                                           | ściank.<br>ściank.               | <br>3.000    | <br>3.000    |

| Lp. | Podstawa                                | Opis i wyliczenia                                                                                                                                        | j.m.                             | Poszcz  | Razem   |
|-----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|---------|
|     |                                         |                                                                                                                                                          |                                  | RAZEM   | 3.000   |
| 35  | KNR 7-20<br>d.3 0604-01                 | Montaż elementów okuć klapy zwrotnej przepustu wałowego o powierzchni do 0.8 m2 (klapa 600)                                                              | szt                              |         |         |
|     |                                         | 1                                                                                                                                                        | szt                              | 1.000   |         |
|     |                                         |                                                                                                                                                          |                                  | RAZEM   | 1.000   |
| 36  | KNR 2-21<br>d.3 0607-01<br>kalk. własna | Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - podpory żelbetowe                                                                                            | szt                              |         |         |
|     |                                         | 22                                                                                                                                                       | szt                              | 22.000  |         |
|     |                                         |                                                                                                                                                          |                                  | RAZEM   | 22.000  |
| 37  | KNR 2-21<br>d.3 0607-01<br>kalk. własna | Kosze na śmieci                                                                                                                                          | szt                              |         |         |
|     |                                         | 8                                                                                                                                                        | szt                              | 8.000   |         |
|     |                                         |                                                                                                                                                          |                                  | RAZEM   | 8.000   |
| 38  | KNR 2-21<br>d.3 0607-01<br>kalk. własna | stojaki rowerowe                                                                                                                                         | szt                              |         |         |
|     |                                         | 8                                                                                                                                                        | szt                              | 8.000   |         |
|     |                                         |                                                                                                                                                          |                                  | RAZEM   | 8.000   |
| 39  | KNR 2-21<br>d.3 0607-01<br>kalk. własna | Tablica informacyjna                                                                                                                                     | szt                              |         |         |
|     |                                         | 2                                                                                                                                                        | szt                              | 2.000   |         |
|     |                                         |                                                                                                                                                          |                                  | RAZEM   | 2.000   |
| 40  | KNR 2-21<br>d.3 0607-01<br>kalk. własna | (blokad parkingowych) typu Jumal I o wysokości 90cm powyżej poziomu terenu                                                                               | szt                              |         |         |
|     |                                         | 4                                                                                                                                                        | szt                              | 4.000   |         |
|     |                                         |                                                                                                                                                          |                                  | RAZEM   | 4.000   |
| 41  | KNR 2-11<br>d.3 0301-06<br>kalk. własna | Altana Biesiadna. Wymiary: 4,0 m x 4,0 m +stolik i 4 ławki (wg opracowania architektonicznego)                                                           | szt                              |         |         |
|     |                                         | 2                                                                                                                                                        | szt                              | 2.000   |         |
|     |                                         |                                                                                                                                                          |                                  | RAZEM   | 2.000   |
| 42  | KNR 2-25<br>d.3 0102-01                 | Montaż obiektów kontenerowych Containex 20' toalety męska i damska oddzielnie                                                                            | konte-<br>ner.<br>konte-<br>ner. | 1.000   |         |
|     |                                         | 1                                                                                                                                                        |                                  |         |         |
|     |                                         |                                                                                                                                                          |                                  | RAZEM   | 1.000   |
| 43  | KNR 2-25<br>d.3 0102-01<br>analogia     | Zakup estrady mobilnej Lumex                                                                                                                             | konte-<br>ner.<br>konte-<br>ner. | 1.000   |         |
|     |                                         | 1                                                                                                                                                        |                                  |         |         |
|     |                                         |                                                                                                                                                          |                                  | RAZEM   | 1.000   |
| 44  | KNR 2-31<br>d.3 0407-04<br>0407-06      | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na łukach o promieniu do 10 m                          | m                                |         |         |
|     |                                         | 51                                                                                                                                                       | m                                | 51.000  |         |
|     |                                         |                                                                                                                                                          |                                  | RAZEM   | 51.000  |
| 45  | KNR 0-11<br>d.3 0317-03                 | Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 60/8 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m <sup>2</sup>                   |         |         |
|     |                                         | 82                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup>                   | 82.000  |         |
|     |                                         |                                                                                                                                                          |                                  | RAZEM   | 82.000  |
| 46  | KNR 2-01<br>d.3 0702-0201               | Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV                                        | m                                |         |         |
|     |                                         | 317                                                                                                                                                      | m                                | 317.000 |         |
|     |                                         |                                                                                                                                                          |                                  | RAZEM   | 317.000 |
| 47  | KNR 5<br>d.3 0705-01                    | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm                                                                                                             | m                                |         |         |
|     |                                         | 20                                                                                                                                                       | m                                | 20.000  |         |
|     |                                         |                                                                                                                                                          |                                  | RAZEM   | 20.000  |
| 48  | KNR 5-08<br>d.3 0812-05                 | Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 50 mm2)                                                | szt.                             |         |         |
|     |                                         | 30                                                                                                                                                       | szt.                             | 30.000  |         |
|     |                                         |                                                                                                                                                          |                                  | RAZEM   | 30.000  |
| 49  | KNR-W 5-10<br>d.3 0601-10               | Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekr.do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw szt.          | szt.                             |         |         |
|     |                                         | 1                                                                                                                                                        | szt.                             | 1.000   |         |
|     |                                         |                                                                                                                                                          |                                  | RAZEM   | 1.000   |
| 50  | KNR 5-08<br>d.3 0404-08                 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża                         | szt.                             |         |         |
|     |                                         | 2                                                                                                                                                        | szt.                             | 2.000   |         |

| Lp. | Podstawa                            | Opis i wyliczenia                                                                                                                         | j.m.                             | Poszcz            | Razem                |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|
| 51  | KNNR 5<br>d.3 0713-02               | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YAKY 4x25<br>371                                         | m<br>m                           | RAZEM<br>371.000  | 2.000<br>371.000     |
| 52  | KNNR 5<br>d.3 0713-02               | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YAKY 4x35<br>371                                         | m<br>m                           | RAZEM<br>371.000  | 371.000<br>371.000   |
| 53  | KNNR 5<br>d.3 1001-01               | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg<br>15                                                                         | szt.<br>szt.                     | RAZEM<br>15.000   | 15.000<br>15.000     |
| 54  | KNNR 5<br>d.3 1004-02               | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku<br>15                                                                                 | szt.<br>szt.                     | RAZEM<br>15.000   | 15.000<br>15.000     |
| 55  | KNR 2-01<br>d.3 0705-0101           | Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II<br>317                             | m<br>m                           | RAZEM<br>317.000  | 317.000<br>317.000   |
| 56  | KNR 2-01<br>d.3 0416-01             | Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3 wzdłuż 1 m wykopu - kat.gr.I-IV<br>650                             | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | RAZEM<br>650.000  | 650.000<br>650.000   |
| 57  | KNR 2-21<br>d.3 0401-04             | Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem<br>3250                                                           | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | RAZEM<br>3250.000 | 3250.000<br>3250.000 |
| 4   |                                     | <b>Instalacje sanitarne (przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne)</b>                                                                       |                                  |                   |                      |
| 58  | KNR 2-01<br>d.4 0217-06             | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III<br>82.21                                     | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | RAZEM<br>82.210   | 82.210<br>82.210     |
| 59  | KNR 2-18<br>d.4 0501-01             | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm<br>Krotność = 2<br>33.5                                                     | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | RAZEM<br>33.500   | 33.500<br>33.500     |
| 60  | KNR 2-18<br>d.4 0208-01             | Sieci wodociągowe poza granicami miast - rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) łączone metodą zgrzewania o śr.zewn. 65 mm<br>42 | m<br>m                           | RAZEM<br>42.000   | 42.000<br>42.000     |
| 61  | KNR 2-18<br>d.4 0412-01             | Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nom. 100-300 mm w rurach ochronnych<br>16                                                       | m<br>m                           | RAZEM<br>16.000   | 16.000<br>16.000     |
| 62  | KNR 2-18<br>d.4 0613-06             | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głębokości<br>2                              | [0.5 m] stud.<br>[0.5 m] stud.   | RAZEM<br>2.000    | 2.000<br>2.000       |
| 63  | KNR 2-18<br>d.4 0613-04<br>analogia | Montaż pompowni<br>1                                                                                                                      | [0.5 m] stud.<br>[0.5 m] stud.   | RAZEM<br>1.000    | 1.000<br>1.000       |
| 64  | KNR 2-18<br>d.4 0902-01             | Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej- nasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach o śr. ns80/40 mm<br>1                    | szt.<br>szt.                     | RAZEM<br>1.000    | 1.000<br>1.000       |
| 65  | KNR-W 2-18<br>d.4 0210-01           | Zasuwy typu"E" kielichowe z obudową o śr.50-90 mm montowane na rurociągach PVC i PE - z nasuwką<br>1                                      | kpl.<br>kpl.                     | RAZEM<br>1.000    | 1.000<br>1.000       |
| 66  | KNR-W 2-18<br>d.4 0808-01           | Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania czołowego - rurociągi o śr. 50 mm<br>25                          | m<br>m                           | RAZEM<br>25.000   | 25.000<br>25.000     |
| 67  | KNR 2-18<br>d.4 0613-04             | Studnia wodomierzowa z wyposażeniem<br>1                                                                                                  | [0.5 m] stud.<br>[0.5 m] stud.   | RAZEM<br>1.000    | 1.000<br>1.000       |
|     |                                     |                                                                                                                                           |                                  | RAZEM             | 1.000                |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia                                                       | j.m.           | Poszcz | Razem  |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|
| 68  | KNR 2-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 | m <sup>3</sup> |        |        |
| d.4 | 0230-01  | m w gruncie kat. I-III                                                  | m <sup>3</sup> | 75.510 |        |
|     |          | 75.51                                                                   |                | RAZEM  | 75.510 |
| 69  | KNR 2-01 | Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3  | m <sup>3</sup> |        |        |
| d.4 | 0416-01  | wzdłuż 1 m wykopu - kat.gr.I-IV                                         | m <sup>3</sup> | 7.000  |        |
|     |          | 7                                                                       |                | RAZEM  | 7.000  |



(Wzór) UMOWA Nr. 3410/

zawarta w dniu ..... r. w Złotej, pomiędzy: Gminą Złota mającą siedzibę w Złotej -  
zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM, NIP 6621750002, REGON 291010872  
reprezentowaną przez:

**Wójta Gminy           Tadeusza Sułka**  
**przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Alicji Jaworskiej**  
**a**

.....

.....

zwaną w dalszej części umowy WYKONAWCĄ reprezentowaną przez:

.....

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) na wykonanie robót budowlanych została zawarta umowa o następującej treści:

## ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT UMOWY

### § 1

#### PRZEDMIOT UMOWY

Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego robót budowlanych w ramach inwestycji:

**„Tratwę przez PONIDZIE- przystań w Chrobrzu”**

obejmujące wykonanie przystani i zaplecza przystani

**45100000-8; 45222000-9; 45240000-1; 45243000-2; 45242000-5**

Szczegółowy zakres robót oraz warunki realizacji robót zostały ujęte w projekcie budowlanym, szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz ofercie Wykonawcy.

## ROZDZIAŁ II. WARUNKI OGÓLNE

### § 2

#### SPOSÓB WYKONANIA UMOWY

1. Wykonanie umowy i wyznaczenie kierownika budowy oraz nadzoru inwestorskiego.

- 1) Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do informowania w formie pisemnej Zamawiającego o przebiegu wykonywania umowy na każde żądanie Zamawiającego.
- 2) Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie(a):

.....  
posiadający uprawnienia budowlane .....  
zam. ....

- 3) Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie .....  
posiadający uprawnienia budowlane .....  
zam. ....
- 4) Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiązki kierownika budowy określa ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 203 poz. 2016 z późn. zm.).
- 5) Dopuszcza się zmianę osób sprawujących funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego oraz kierownika budowy za porozumieniem stron umowy.

## 2. Obowiązki Zamawiającego

- 1) Zamawiający zobowiązuje się do protokólnego przekazania:
  - projektów budowlanych w 1 egz. w dniu podpisania umowy,
  - dziennika budowy i terenu budowy w terminie do 7 dni po podpisaniu umowy.
- 2) Po protokólnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca ponosi aż do chwili wykonania przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy.

## 3. Obowiązki Wykonawcy

- 1) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z:
  - 1/ projektami budowlanymi
  - 2/ warunkami pozwolenia na budowę,
  - 3/ obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych,
  - 4/ ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,
  - 5/ zasadami sztuki budowlanej.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów stanowiących jego własność.
- 2) Materiały i urządzenia, powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać:
  - 1/ wymaganiom projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  - 2/ wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty zgodnie z prawem budowlanym.
- 3) Wykonawca zobowiązuje się do informowania:
  - 1/ pisemnie Zamawiającego - za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego o konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporządzając protokół konieczności określający zakres robót oraz szacunkową ich wartość (wg kosztorysu ofertowego z uwzględnieniem składników cenotwórczych dla ewentualnych robót dodatkowych podanych w ofercie),
  - 2/ o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót jak i zmianę wynagrodzenia za wykonany umowny zakres robót oraz do współpracy z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom.

W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac nieobjętych specyfikacją techniczną Wykonawcy nie wolno ich realizować bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy.

- 4) Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:
  - 1/ urządzenia zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów dla potrzeb budowy oraz zabezpieczenia terenu budowy,
  - 2/ zapewnienia obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót, oraz wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z uzgodnieniami w ZUD - 5 egz.
  - 3/ sukcesywnego przywracania terenu do stanu pierwotnego, tj. odbudowy dróg, placów, chodników, oraz wyrównania i uporządkowania terenu po zakończeniu robót,
  - 4/ odtworzenia granic własności terenu ( wbudowanie graniczników w przypadku ich uszkodzenia ),
  - 5/ zapewnienia niezbędnych dojazdów i dojazdów do obiektów istniejących na działce w trakcie trwania robót,
  - 6/ ponoszenia opłat wynikłych z usunięcia kolizji z mediami,
  - 7/ poniesienia kosztów związanych z pompowaniem wody gruntowej ze względu na właściwą technologię robót,

- 8/ poniesienia kosztów odbiorów kolizji i skrzyżowań sieci kanalizacyjnej z sieci wodociągowej, telefoniczną oraz innych płatnych odbiorów i nadzorów zgodnie z zaleceniem Zakładu Komunalnego, Zakładu Energetycznego i innych oraz warunkami technicznymi do projektu,
- 9/ poniesienia kosztów przeprowadzania odbiorów technicznych, prowadzenia nadzoru w zakresie robót, oraz innych odbiorów i opłat wynikających z potrzeb realizacji,
- 10/ ewentualnych odszkodowań z tytułu zniszczonych nasadzeń, np. krzewów, drzew, zasiewów,
- 11/ poniesienia kosztów spełnienia wymogów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,
- 12/ prowadzenia i organizowania badań materiałów,
- 13/ poniesienia kosztów wynikających z projektu budowlanego dotyczącego :
  - zabezpieczenia i oznakowania robót przy budowie
  - rozwiązań (warunki techniczne) uwzględnionych w projekcie budowlanym, a nieuwzględnionych w przedmiarach robót.
- 14/ poniesienia innych kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

#### 4. Zapewnienie bezpieczeństwa

- 1) Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.
- 2) Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiązek zapewnić bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy.
- 3) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za Przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.
- 4) Podczas całego okresu robót Wykonawca zapewni na swój własny koszt dostęp do terenów i obiektów istniejących położonych w pobliżu terenu budowy.

#### 5. Ubezpieczenie

- 1) Wykonawca, w imieniu swoim i Zamawiającego, zapewni następujące polisy ubezpieczeniowe w okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót:
  - 1/ ubezpieczenie od zniszczenia wykonanych robót i materiałów podczas budowy w wysokości 50 000,00 PLN.
  - 2/ ubezpieczenie od zniszczenia własności prywatnej osób trzecich spowodowanego działaniami lub niedopatrzzeniami Wykonawcy w wysokości 50 000,00 PLN,
  - 3/ ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego działaniami lub niedopatrzzeniami Wykonawcy w stosunku do:
    - osób uprawnionych do przebywania na terenie budowy;
    - osób trzecich, które nie przebywają na terenie budowy;w wysokości 50 000.00 PLN.
- 2) Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe powinny być przez Wykonawcę przedstawione do akceptacji Zamawiającemu przed datą przekazania placu budowy podaną w Umowie. i następnie przedstawiane na żądanie Zamawiającego.

#### 6. Ryzyko

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji wykonywania Umowy, z wyjątkiem ryzyka nadzwyczajnego określonego jako ryzyko Zamawiającego.

### § 3

#### TERMINY

1. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 7 dni od podpisania umowy.

2. Wymagany termin wykonania robót budowlanych:

- rozpoczęcie w ciągu 7 dni od podpisania umowy,
- zakończenia do dnia 30.09.2010 r.

Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższego terminu wykonać przedmiot umowy w terminie zapisanym w niniejszej umowie.

3. Wykonawca przekaże w dniu zakończenia robót budowlanych Zamawiającemu teren budowy.
4. Wszelkie terminy określone w mniejszej umowie są liczone od dnia roboczego następującego po dniu doręczenia pisma.

#### § 4

### ODBIORY I PROCEDURA

#### 1. Protokół odbioru częściowego

- 1) Po zakończeniu każdego etapu robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym /zał. nr .... do umowy/, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru.
- 2) Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty:
  - 1/ protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały,
  - 2/ dziennik budowy,
  - 3/ protokoły badań i sprawdzeń.
- 3) Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.

#### 2. Protokół odbioru końcowego

- 1) Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty:
  - 1/ inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
  - 2/ protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały,
  - 3/ dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
  - 4/ dziennik budowy,
  - 5/ oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem Budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,
  - 6/ protokoły badań i sprawozdań,
  - 7/ rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości brutto oraz netto.
- 2) Zamawiający zawiadomi o zakończeniu realizacji przedmiotu odbioru właściciel infrastruktury biorących udział w realizacji inwestycji w ciągu 7 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót.  
W przypadku wniesienia uwag przez zainteresowane strony Zamawiający po uzgodnieniu z Wykonawcą wyznacza:
  - 1/ termin usunięcia ewentualnych usterek,
  - 2/ termin i warunki wykonania zaleceń lub robót dodatkowych.
- 3) Zamawiający rozpoczyna czynność odbioru najpóźniej w 14 dniu od daty powołania komisji odbioru.
- 4) Protokół odbioru końcowego sporządzi Wykonawca na formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

#### 3. Wady ujawnione w trakcie odbioru.

- 1) Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
  - 1/ jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;
  - 2/ jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
    - a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
    - b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy **z winy Wykonawcy**, lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi **na koszt Wykonawcy**
- 2) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad w celu spisania stosownego protokołu stron umowy stwierdzającego usunięcie wad.

## ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA STRON

## 1. Wykonanie wskazówek i poleceń Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązuje się do:

- 1) stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie wykonywania przedmiotu umowy,
- 2) przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania Umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania Umowy.

## 2. Podwykonawstwo

- 1) Dopuszcza się, aby roboty specjalistyczne, do których wykonania Wykonawca nie ma przygotowania techniczno-organizacyjnego, były wykonywane przy pomocy podwykonawców. Wykonawca ma prawo podpisać umowę o wykonanie części robót budowlanych z podwykonawcami po uprzednim uzgodnieniu tego faktu z Zamawiającym. .
- 2) Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy, Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.
- 3) Jeżeli Zamawiający uzna, że kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania robót lub dotrzymania terminów, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy.
- 4) Jeśli Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą bez zgody, o której mowa w pkt 1. Zamawiający może bez przekazania formalnego zawiadomienia o tym, według swojej decyzji zastosować sankcje za naruszenie Umowy, tzn. zażądać odszkodowania, **naliczyć kary umowne i odstąpić od umowy z winy Wykonawcy**, oraz nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę podwykonawcy.
- 5) Zamawiający nie będzie związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami, ale może skorzystać ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawcę. Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zleczone do podwykonania części robót.

## GWARANCJA JAKOŚCI

1. Wykonawca udziela gwarancji na roboty budowlano - montażowe – na okres trzech lat licząc od dnia ostatecznego odbioru. Zakres gwarancji określa karta gwarancyjna stanowiąca zał. nr. 4 do umowy. Karta gwarancyjna zostanie podpisana przez Wykonawcę w dniu dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.
2. Wykonawca udziela gwarancji na urządzenia.
3. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach
4. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach.
5. **Niezależnie od udzielonej gwarancji Zamawiającemu przysługują wszelkie prawa wynikające z rękojmi za wady o której mowa w kodeksie cywilnym.**

## ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Z TYTUŁU NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu :

- niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
- gwarancji i rękojmi za wady,
- powstałych szkód wyrządzonych osobom trzecim na mieniu i zdrowiu, na zasadach ogólnych z zastrzeżeniem § 8.

## KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

### 1. Kary umowne

- 1) Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.
- 2) Kary będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:
  - 1/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:
    - zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,
    - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.  
Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia do terminu ustalonego na usunięcie wad.
    - za odstąpienie od umowy **z winy Wykonawcy** w wysokości 5 % wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 Umowy.
  - 2/ Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w przekazywaniu terenu budowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

### 2. Roszczenia odszkodowawcze.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

## § 9

### ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ..... PLN.  
co stanowi 5% wartości umowy, dostarczone będzie Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości i może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczość.  
Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również w wekslach z poręczeniem wekslowym banku, przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie.
3. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujący sposób:
  - 1) 70% w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym,
  - 2) pozostałe 30 % w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
4. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

## § 10

## WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w wysokości:  
netto ..... zł, słownie: .....  
z ..... % podatkiem VAT, tj. ....zł,  
słownie:..... zł,  
brutto ..... zł, słownie: .....  
zgodnie z wynikiem przetargu z dnia ..... i załączoną ofertą .
2. Wartość robót budowlanych nie może zostać podwyższona w drodze aneksu do niniejszej Umowy. Wartość całkowita przedmiotu umowy ani ceny nie będą waloryzowane w okresie realizacji umowy.
3. Ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktycznie wykonanego zakresu robót z uwzględnieniem postanowień § 1.
4. Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur VAT wystawionych na Gminę Złota, Złota 109, 28-425 Złota., NIP 6621750002  
Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie robót objętych umową nastąpi fakturami przejściowymi, wystawionymi za roboty wykonane w danym etapie robót. tj. jedna faktura dla robót związanych z wykonaniem przystani, druga faktura dla zaplecza przystani.  
Faktury wystawiane będą oddzielnie dla robót podstawowych wynikających z niniejszej umowy.
5. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru wykonanych robót podpisany przez inspektora nadzoru z uwzględnieniem postanowień § 4.
6. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy znajdujące się w banku ..... Nr .....  
w ciągu 30 dni licząc od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

## § 11

### ZMIANY UMOWY

1. Zmiany treści umowy mogą następować w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w drodze aneksu do umowy podpisanego przez obie Strony.
2. Zmiany treści umowy bez zachowania formy pisemnej są nieważne.
3. Wykonawca ma prawo żądania przedłużenia terminu umownego, na podstawie wniosku o przedłużenie terminu wraz z uzasadnieniem, z dwutygodniowym wyprzedzeniem, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu jest wynikiem:
  - 1) siły wyższej, przy czym za siłę wyższą przyjmuje się zdarzenie, nieposiadające swojego źródła wewnątrz jednostki Wykonawcy, niemożliwe do przewidzenia, nieoczekiwane oraz niemożliwe do zapobieżenia powstaniu jego i jego szkodliwym następstwom,
  - 2) zmiany przepisów prawa istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,
  - 3) wydłużenia trwania procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień, warunków, postanowień i decyzji administracyjnych,
  - 4) okoliczności powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, kiedy Zamawiający polecił dokonać zmian w uzgodnionych wcześniej rozwiązaniach projektowych,
  - 5) zaistnienia konieczności wykonania badań specjalistycznych (np. archeologicznych i innych) w ściśle określonym terminie.
4. Zamawiający nie ma obowiązku przedłużania terminu wykonywania przedmiotu umowy, jeżeli Wykonawca w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności nie przedłoży Zamawiającemu szczegółowego wniosku o przedłużenie terminu wraz z uzasadnieniem.
5. Zamawiający w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku przez Wykonawcę zadecyduje, czy i o ile przedłuży termin wykonania przedmiotu umowy.
6. Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian do zawartej umowy w formie pisemnego aneksu

w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

- 1) Wykonawca zwrócił się z pisemną prośbą o skrócenie czasu realizacji przedmiotu zamówienia w stosunku do terminu określonego w §3,
  - 2) wystąpiła konieczność wykonania zamówień dodatkowych lub uzupełniających,
  - 3) wystąpiły okoliczności wymienione w ust. 3.
7. Zamawiający dopuszcza udzielenia zamówienia uzupełniającego, którego zakres nie przekroczy 50% wartości umowy a Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie, udzielone z wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych cen jednostkowych , norm, standardów i parametrów.

## § 12

### ODSTĄPIENIE

#### 1. Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy.

- 1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części:
  - 1/ w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
  - 2/ jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
  - 3/ jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
  - 4/ Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
- 2) Wszelkie materiały znajdujące się na terenie budowy i zainstalowane urządzenia, wykonane roboty pomocnicze pozostaną do dyspozycji Zamawiającego w przypadku istotnego naruszenia umowy przez Wykonawcę.
- 3) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada zobowiązany jest do:
  - 1/ dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,
  - 2/ rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń.
  - 3/ przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

#### 2. Prawo Wykonawcy do odstąpienia od umowy.

- 1) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:
  - 1/ Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania, w terminie **3 miesięcy** od upływu terminu do zapłaty faktur, określonego w niniejszej umowie,
  - 2/ Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
- 2) W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
  - 1/ w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego (inspektora nadzoru) sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia,
  - 2/ Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony która odstąpiła do umowy,
  - 3/ Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,
  - 4/ Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
  - 5/ niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia

zaplecza budowy.

3. Forma odstąpienia

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 13

ZAWIADOMIENIA

1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku z niniejszą Umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane faksem, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem.
2. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery faksów podane przez Strony.

**ROZDZIAŁ III. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE**

§ 14

POSTANOWIENIA DODATKOWE I KOŃCOWE

1. Postanowienia końcowe
  - 1) Przy realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
  - 2) W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.
  - 3) Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
  - 4) Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osobę/ osoby / trzecie chyba że na taką czynność wyrazi zgodę Zamawiający
2. Wersja obowiązująca umowy.

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach; 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

.....  
WYKONAWCA:

.....  
ZAMAWIAJĄCY:

.....

KONTRASYGNATA SKARBNIKA GMINY :

Załączniki:

1. Oferta wykonawcy
2. Harmonogram rzeczowo-finansow
3. Projekt budowlany
4. Wzór karty gwarancyjnej



.....  
( PIĘCZĘĆ FIRMOWA OFERENTA )

### KARTA GWARANCYJNA

(załącznik nr 4 do umowy)

Stosownie do ustaleń § 6 umowy z dnia ..... Nr ..... przedmiotem której jest realizacja zadania budowlanego:

**„Tratwą przez PONIDZIE- przystań w Chrobrzu”**  
obejmujące wykonanie przystani i zaplecza przystani

Gwarant

.....  
.....

UDZIELA gwarancji jakości wykonania przedmiotu zamówienia na okres trzech lat na następujących warunkach:

1. Okres gwarancji liczy się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. W okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji Zamawiający dokona przeglądu wykonanych robót, objętych przedmiotem zamówienia i w przypadku braku wad dokona ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia oraz spisie stosowny protokół.
2. Niniejsza gwarancja stanowi rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy przedmiotu zamówienia z tytułu rękojmi. Jej termin biegnie wraz z terminem rękojmi.
3. W czasie związania terminem gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wad przedmiotu zamówienia (wykonanych robót oraz dostarczonych i wbudowanych materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń i podzespołów).
4. O wystąpieniu wad Zamawiający powiadomi Wykonawcę - Gwaranta w formie pisemnej podając rodzaje stwierdzonej wady.
5. W przypadku, gdy wykonany przedmiot zamówienia ma wady, Zamawiający może żądać ich usunięcia wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin. Jeżeli stwierdzone wady uniemożliwiłyby użytkowanie obiektu, przystąpienie do usunięcia wad nastąpi niezwłocznie tj. w terminie do trzech dni od powiadomienia.
6. Fakt usunięcia wad zostanie potwierdzony w spisany obustronnie protokół.
7. Gdy wady usunąć się nie dadzą, albo, gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający może od umowy odstąpić - jeżeli wady te są istotne, a jeżeli nie są istotne, Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
8. W przypadku wystąpienia wad materiałów, wyrobów budowlanych, które będą się powtarzały, bądź których nie da się usunąć, nastąpi ich wymiana na koszt Gwaranta – Wykonawcy.
9. Na podstawie niniejszej gwarancji Zamawiający ma prawo żądać usunięcia wad i wyrównania szkód spowodowanych istnieniem tych wad, w drodze polubownej od Wykonawcy, określając termin ich usunięcia. Po bezskutecznym upływie określonego terminu, może żądać ustalenia na drodze sądowej istnienia powyższego obowiązku lub zlecić usunięcie wad i szkód na koszt Wykonawcy innemu podmiotowi (pokrywając powstałą należność w pierwszej kolejności z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy).

10. Odpowiedzialność Wykonawcy - Gwaranta nie obejmuje wad, które powstały z przyczyn zewnętrznych i nie pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z jego działaniem lub zaniechaniem przy wykonywaniu przedmiotu umowy tj. wad i uszkodzeń spowodowanych siłami wyższymi, niewłaściwym użytkowaniem, bądź nieprzestrzeganiem instrukcji ich użytkowania, itp.
11. W przypadku reklamacji wady Wykonawca - Gwarant, na swój koszt przedstawi dowód uwalniający Wykonawcę od odpowiedzialności za wystąpienie wady.
12. Prawa i obowiązki stron, które nie są uregulowane w niniejszej Karcie Gwarancyjnej regulowane będą w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
13. Karta gwarancyjna ważna jest tylko z umową na wykonanie przedmiotu zamówienia, podpisaną przez strony umowy.

Złota, dnia ..... r.

.....  
Wykonawca – Gwarant

GPI-III-3410/1/10

## HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY w zakresie realizacji przedsięwzięcia/inwestycji p.n.:

## „Tratwą przez PONIDZIE przystań w Chrobrzu”

| Lp           | Wyszczególnienie zakresu rzeczowego wg rodzaju robót do wykonania | Zakres rzeczowy |       | Cena Elementu (brutto)<br>w zł. | Okres finansowania realizacji inwestycji<br>2010 r.<br>(w zł.) |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     | uwagi |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|-------|
|              |                                                                   | jednostka       | ilość |                                 | I                                                              | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |       |
|              |                                                                   |                 |       |                                 |                                                                |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |       |
|              |                                                                   |                 |       |                                 |                                                                |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |       |
|              |                                                                   |                 |       |                                 |                                                                |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |       |
|              |                                                                   |                 |       |                                 |                                                                |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |       |
|              |                                                                   |                 |       |                                 |                                                                |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |       |
|              |                                                                   |                 |       |                                 |                                                                |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |       |
|              |                                                                   |                 |       |                                 |                                                                |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |       |
|              |                                                                   |                 |       |                                 |                                                                |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |       |
|              |                                                                   |                 |       |                                 |                                                                |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |       |
| <b>RAZEM</b> |                                                                   |                 |       |                                 |                                                                |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |       |

.....  
 Podpis osób uprawnionych do składania  
 oświadczeń woli w imieniu Oferenta

data .....



GPI-III-3410/1/10

### **„WYKAZ ROBÓT” - wzór**

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom będących przedmiotem zamówienia

| Lp. | Nazwa zadania<br>i miejsce wykonania | Zakres zadania | Wartość<br>zadania | Okres<br>realizacji<br>od ... do ... | Zamawiający<br>(nazwa, adres,<br>telefon) | Uwagi |
|-----|--------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------|
|     |                                      |                |                    |                                      |                                           |       |
|     |                                      |                |                    |                                      |                                           |       |
|     |                                      |                |                    |                                      |                                           |       |
|     |                                      |                |                    |                                      |                                           |       |
|     |                                      |                |                    |                                      |                                           |       |
|     |                                      |                |                    |                                      |                                           |       |

.....  
Podpis osób uprawnionych do składania  
oświadczeń woli w imieniu Oferenta

Data .....

Do załącznika Nr 6 załącza się:

- 1) dokumenty potwierdzające wykonanie robót z należytą starannością



Załącznik Nr 7 do SIWZ

GPI-III-3410/1/10

**„WYKAZ KADRY INŻYNIERYJNO TECHNICZNEJ”**

**A. Personel kierowniczy**

| Lp. | Imię nazwisko | Wykształcenie<br>uprawnienia | Funkcja | Staż pracy | Uwagi<br>(zakres<br>powierzonych<br>czynności itp.) |
|-----|---------------|------------------------------|---------|------------|-----------------------------------------------------|
|     |               |                              |         |            |                                                     |
|     |               |                              |         |            |                                                     |
|     |               |                              |         |            |                                                     |

.....

Podpis osób uprawnionych do składania  
oświadczeń woli w imieniu Oferenta

Data .....