

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi powiatowej Nr 0078T Stawiszyce - Wymysłów

związany z budową chodnika w miejscowości Stawiszyce

od km 0+003 do km 0+847

Lp	Podstawa	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena /zł/	Wartość /zł/
1.	SST D-01.01.01	I. Roboty przygotowawcze CPV – 45230000-8 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym km-0,844	km	0,844		
2.	SST D-03.02.01	Przebudowa hydrantów p/poż	szt	2		
3.	SST D-03.02.01	Regulacja zaworów wodociągowych Sztuk – 3	szt	3		
4.	SST D-01.03.04	Przestawienie słupa telekomunikacyjnego	szt	1		
		Razem roboty przygotowawcze				
5.	SST D-04.01.01	II. Zjazdy do gospodarstw i na działki rolników. CPV – 45233200-1 Koryto na zjazdach o głębokości 25cm wykonane mechanicznie w gruntach III kategorii	m ²	368		
7.	SST D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 10cm z zagęszczeniem mechanicznym	m ²	368		
8.	SST D-04.04.04	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 31,5-63mm grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm. Transport samochodami samowyladowczymi o ładowności 10-15ton.	m ²	368		
9.	SST D-05.03.23	Zjazdy z kostki brukowej wibroprasowanej o grubości 8cm szarej na podsypce z kruszywa kamiennego o frakcji 4-6mm o grubości 5cm po zagęszczeniu. Spoiny wypełnione piaskiem wg zestawienia	m ²	368		
10.	SST D-08.03.01	Wbudowanie obrzeża wibroprasowanego o wymiarach 6x20cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	374		
		Razem zjazdy				
11.	SST D-04.01.01	III. Chodnik. CPV – 45233222-1 Wykonanie koryta o głębokości 10cm przy użyciu koparki podsiębiernej	m ²	1081,5		
12.	SST D-08.03.01	Wbudowanie obrzeża wibroprasowanego o wymiarach 6x20cm na podsypce cementowo-piaskowej. Spoiny wypełnione piaskiem.	m	1445		
13.	SST D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej – zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy 10cm po zagęszczeniu wg zestawienia	m ²	1081,5		
14.	SST D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej czerwonej o grubości 6cm, układanej na podsypce z kruszywa kamiennego 4-6mm, grubość 5cm po zagęszczeniu	m ²	1081,5		
		Razem chodnik				
15.	SST D-02.00.00	IV. Roboty ziemne – CPV – 45111200-0 Roboty ziemne (ukop, dowóz i wbudowanie) wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,6m ³ grunt kategorii III z transportem na odległość do 1km samochodem samowyladowczym	m ³	87,53		
16.	SST D-02.00.00	Mechaniczne plantowanie pobocza o szerokości 4m równiarką o mocy 100KM w gruncie III kategorii 721 x 4 = 2884m ²	m ²	2884		
17.	SST D-02.00.00	Zagęszczenie nasypów grunt III kategorii walcami wibracyjnymi samojezdnymi 8 ton	m ³	87,53		
		Razem roboty ziemne.				
18.	SST D-06.01.02	V. Roboty wykończeniowe. CPV – 45450000-6 Plantowanie terenu z nadmiaru ziemi w obrębie chodnika i zjazdów. 844 x 0,5 x2 = 844m ²	m ²	844		

		Razem roboty wykończeniowe.				
19.	SST D-00.00.00	VI. Inwentaryzacja geodezyjna. CPV – 71000000-8 Inwentaryzacja geodezyjna – powykonawcza.	km	0,844		
		Razem inwentaryzacja geodezyjna				
		OGÓŁEM				

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT –

Podatek VAT –

Ogółem wartość kosztorysowa robót –

Słownie: