

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi gminnej Nr 402008T Kostrzeszyn – Korce km 0+000 do km 0+835 dł. 835 mb.

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Podbudowa od km 0+580 do km 0+835				
1 d.1	SST D-04.04.04	Wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym 0-31,5 mm grubości 20 cm po zagęszczeniu	m2	255*3.5 = 892.500		
Razem dział: Podbudowa od km 0+580 do km 0+835						
2		Likwidacja przełomów				
2 d.2	SST D-04.01.01	Wykonanie koryta gł. 50 cm w gruntach kat. II-IV użyciu koparki podsiębiernej o pojemności łyżki 0,25m3 ziemia na uzupełnienie poboczy nadmiar ziemi z odwozem samochodami na odległość do 1 km	m2	150		
3 d.2	SST D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczane mechanicznie warstwy piasku w korycie gr.15 cm	m2	150		
4 d.2	SST D-04.04.04	Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5-63 mm warstwa dolna o grubości 20 cm po zagęszczeniu	m2	150		
5 d.2	SST D-04.04.04	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm warstwa górna o grubości 15 cm po zagęszczeniu	m2	150		
6 d.2	SST D-05.03.05	Warstwa wiążąca AC 16 W z betonu asfaltowego grubości 5 cm dla KR2, transport mieszanki samochodami samowyladowczymi o ładowności 10 - 15 ton + rozjazdy	m2	150		
Razem dział: Likwidacja przełomów						
3		Nawierzchnia				
7 d.3	SST D-04.08.01d	Warstwa wyrównawcza AC 11 W z betonu asfaltowego o zmiennej grubości średnio 75kg/m2 dla KR2, transport mieszanki samochodami samowyladowczymi o ładowności 10 - 15 t	t	835*3.5*0,075 = 219.188		
8 d.3	SST D-05.03.05d	Warstwa ścieralna AC 11 S z betonu asfaltowego grubości 4 cm dla KR2, transport mieszanki samochodami samowyladowczymi o ładowności 10 - 15 ton + rozjazdy	m2	835*3.5 = 2922.500		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
Razem dział: Nawierzchnia						
4		Rowy				
9 d.4	SST D-06.04.01	Odmulenie istniejących rowów do 50 cm przy użyciu koparki podsiębiernej o pojemności łyżki 0,25 m ³ w gruncie III kategorii z uzupełnieniem poboczy z odwozem nadmiaru ziemi na odległość do 5 km	m	835		
Razem dział: Rowy						
5		Pobocza				
10 d.5	SST D-06.03.01	Uzupełnienie i ścięcie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania do 10 cm z odwozem do 1 km	m ²	835*2*0.5 = 835.000		
11 d.5	SST D-06.03.01	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 gr. 10 cm o szerokości 0,50 m z zagęszczeniem	m ²	835*2*0.5 = 835.000		
Razem dział: Pobocza						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: