

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Pełczyska nr Działki 7-290/1 od km 0+000 do km 1+084
długości 1084 m

L p.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 D- d.1 01.01.01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym	km	1.084		
2 D- d.1 01.02.01		Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 10-15 cm	szt	32.00		
3 D- d.1 01.02.01		Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 26-35 cm z karczowaniem pni i odwozem na odległość do 3 km	szt	16.00		
4 D- d.1 01.02.01		Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 36-45 cm z karczowaniem pni i odwozem na odległość do 3 km	szt	21.00		
5 D- d.1 01.02.01		Karczowanie pni o śr. 36-45 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności	szt.	15.00		
6 D- d.1 01.02.01		Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych powyżej 60% powierzchni.	ha	800*4* 0.0001 = 0.320		
2		ROBOTY ZIEMNE				
7 D- d.2 02.00.00		Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami w gruncie kat.III - zużycie na miejscu	m³	301.76		
8 D- d.2 02.00.00		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.grunt normalnej wilgotności z wbudowaniem w nasyp z formowaniem i zagęszczeniem.	m³	887.3		
9 D- d.2 02.00.00		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 3 km sam.samowylad.grunt normalnej wilgotności z odwozem w miejsce wskazane przez inwestora	m³	352.33		
10 D- d.2 04.01.01- 01		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m²	784*5 = 3920.000		
11 D- d.2 06.03.01		Ręczne plantowanie poboczy w gruntu kat. II-IV	m³	1084*1*2 = 2168.000		
3		POSZERZENIE JEZDNI z 3 do 5 m od km 0+000 do km0+300				
12 D- d.3 04.01.01		Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni	m²	300*1*2 = 600.000		
13 D- d.3 04.02.01		Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m²	300*1*2 = 600.000		
14 D- d.3 04.04.04		Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 31,5-63 mm o gr. 20 cm	m²	300*1*2 = 600.000		
4		PODBUDOWA				
15 D- d.4 04.02.01		Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm Zjazdy: km 0+560 - 20*4+8*4=112m2 km 1+084 - 0,5*10*5=25m2	m²	784*5.0+ 112+25 = 4057.000		
16 D- d.4 04.04.04		Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 31,5-63 mm o gr. 20 cm Zjazdy: km 0+560 - 20*4+8*4=112m2 km 1+084 - 0,5*10*5=25m2	m²	784*5.0+ 112+25 = 4057.000		
5		NAWIERZCHNIA				

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Pęczyska nr Działki 7-290/1 od km 0+000 do km 1+084 długości 1084 m

L p.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn . mia-ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
17 D- d.5	05.03.05/ g	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) Zjazdy: km 0+000 - $0,5 \cdot 9 \cdot 4 + 0,5 \cdot 3 \cdot 7 = 28,5m^2$ km 0+297 - $[\frac{((12+5)}{2}) \cdot 5] + [\frac{((5+4)}{2}) \cdot 15] = 110m^2$ km 0+560 - $20 \cdot 4 + 8 \cdot 4 = 112m^2$ km 1+084 - $0,5 \cdot 10 \cdot 5 = 25m^2$	m ²	1084*5+ 28.5+ 110+ 112+25 = 5695.500		
18 D- d.5	05.03.05/ d	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) Zjazdy: km 0+000 - $0,5 \cdot 9 \cdot 4 + 0,5 \cdot 3 \cdot 7 = 28,5m^2$ km 0+297 - $[\frac{((12+5)}{2}) \cdot 5] + [\frac{((5+4)}{2}) \cdot 15] = 110m^2$ km 0+560 - $20 \cdot 4 + 8 \cdot 4 = 112m^2$ km 1+084 - $0,5 \cdot 10 \cdot 5 = 25m^2$	m ²	1084*5+ 28.5+ 110+ 112+25 = 5695.500		
6		INWENTARYZACJA				
19 D- d.6	00.00.00	Inwentaryzacja geodezyjno - wykonawcza	km	1.084		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: