

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Pełczyńska nr Działki 7-290/1 od km 0+000 do km 1+084 długości 1084 m

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym	km		
d.1		1.084	km	1.084	
				RAZEM	1.084
2	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 10-15 cm	szt		
d.1		32.00	szt	32.000	
				RAZEM	32.000
3	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 26-35 cm z karczowaniem pni i odwozem na odległość do 3 km	szt		
d.1		16.00	szt	16.000	
				RAZEM	16.000
4	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 36-45 cm z karczowaniem pni i odwozem na odległość do 3 km	szt		
d.1		21.00	szt	21.000	
				RAZEM	21.000
5	D-01.02.01	Karczowanie pni o śr. 36-45 cm koparką podsiebloną w gruntach kat.III-IV i o normalnej wilgotności	szt.		
d.1		15.00	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
6	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych powyżej 60% powierzchni.	ha		
d.1		800*4*0.0001	ha	0.320	
				RAZEM	0.320
2		ROBOTY ZIEMNE			
7	D-02.00.00	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami w gruncie kat.III - zużycie na miejscu	m³		
d.2		301.76	m³	301.760	
				RAZEM	301.760
8	D-02.00.00	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj.łyżki 0.40 m³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.grunt normalnej wilgotności z wbudowaniem w nasyp z formowaniem i zagęszczeniem.	m³		
d.2		887.3	m³	887.300	
				RAZEM	887.300
9	D-02.00.00	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj.łyżki 0.40 m³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 3 km sam.samowład.grunt normalnej wilgotności z odwozem w miejsce wskazane przez inwestora	m³		
d.2		352.33	m³	352.330	
				RAZEM	352.330
10	D-04.01.01-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m²		
d.2		784*5	m²	3920.000	
				RAZEM	3920.000
11	D-06.03.01	Ręczne plantowanie poboczy w gruncie kat. II-IV	m³		
d.2		1084*1*2	m³	2168.000	
				RAZEM	2168.000
3		POSZERZENIE JEZDNI z 3 do 5 m od km 0+000 do km0+300			
12	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni	m²		
d.3		300*1*2	m²	600.000	
				RAZEM	600.000
13	D-04.02.01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m²		
d.3		300*1*2	m²	600.000	
				RAZEM	600.000
14	D-04.04.04	Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 31,5-63 mm o gr. 20 cm	m²		
d.3		300*1*2	m²	600.000	
				RAZEM	600.000
4		PODBUDOWA			
15	D-04.02.01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m²		
d.4		Zjazdy: km 0+560 - 20*4+8*4=112m2 km 1+084 - 0,5*10*5=25m2 784*5.0+112+25	m²	4057.000	
				RAZEM	4057.000

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Pelczyska nr Działki 7-290/1 od km 0+000 do km 1+084
długości 1084 m

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.4	D-04.04.04	Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 31,5-63 mm o gr. 20 cm Zjazdy: km 0+560 - $20 \times 4 \times 8 = 112 \text{ m}^2$ km 1+084 - $0,5 \times 10 \times 5 = 25 \text{ m}^2$ $784 \times 5,0 + 112 + 25$	m^2 m^2	 4057.000	 4057.000
				RAZEM	4057.000
5		NAWIERZCHNIA			
17 d.5	D-05.03.05/g	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) Zjazdy: km 0+000 - $0,5 \times 9 \times 4 + 0,5 \times 3 \times 7 = 28,5 \text{ m}^2$ km 0+297 - $[(12+5)/2] \times 5 + [(5+4)/2] \times 15 = 110 \text{ m}^2$ km 0+560 - $20 \times 4 \times 8 = 112 \text{ m}^2$ km 1+084 - $0,5 \times 10 \times 5 = 25 \text{ m}^2$ $1084 \times 5 + 28,5 + 110 + 112 + 25$	m^2 m^2	 5695.500	 5695.500
				RAZEM	5695.500
18 d.5	D-05.03.05/d	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) Zjazdy: km 0+000 - $0,5 \times 9 \times 4 + 0,5 \times 3 \times 7 = 28,5 \text{ m}^2$ km 0+297 - $[(12+5)/2] \times 5 + [(5+4)/2] \times 15 = 110 \text{ m}^2$ km 0+560 - $20 \times 4 \times 8 = 112 \text{ m}^2$ km 1+084 - $0,5 \times 10 \times 5 = 25 \text{ m}^2$ $1084 \times 5 + 28,5 + 110 + 112 + 25$	m^2 m^2	 5695.500	 5695.500
				RAZEM	5695.500
6		INWENTARYZACJA			
19 d.6	D-00.00.00	Inwentaryzacja geodezyjno - wykonawcza 1.084	km km	 1.084	 1.084
				RAZEM	1.084