

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont pomieszczeń na parterze

Świetlica wiejska w Chrobrzu

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont pomieszczeń na parterze			
1	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej	m ²		
d.1	202 1130-02	gr. 5 mm	m ²	161.860	
		161.86		RAZEM	161.860
2	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych na matach wygładzających (wraz z oblistwowaniem dł. 79,84 m)	m ²		
d.1	202 1136-01	analogia	m ²	141.120	
		141.12		RAZEM	141.120
3	KNR-W 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie drzwi wewnętrznych	m ³		
d.1	0331-03	0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
4	KNR-W 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
d.1	0322-02	10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
5		Dostarczenie ościeżnic stalowych 100x200	szt.		
d.1	kalk. własna	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
6	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe konfekcjonowane 90x200	m ²		
d.1	1022-01	9	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
7	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
d.1	0830-06	141.12	m ²	141.120	
				RAZEM	141.120
8	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.1	0830-04	108.02	m ²	108.020	
				RAZEM	108.020
9	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "UNI GRUNT" - sufit i ściany	m ²		
d.1	202 1134-02	249.14	m ²	249.140	
				RAZEM	249.140
10	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	141.12	m ²	141.120	
				RAZEM	141.120
11	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	108.02	m ²	108.020	
				RAZEM	108.020
12	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.1	1206-05	108.02	m ²	108.020	
				RAZEM	108.020
13	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej	m ²		
d.1	1209-04	27.47	m ²	27.470	
				RAZEM	27.470
14	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetów betonowych z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.1	1206-05	analogia	m ²	7.380	
		7.38		RAZEM	7.380
15	KNR-W 4-01	Obsadzenie krtek wentylacyjnych	szt.		
d.1	0324-02	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
2		Remont sanitariatów			
16	KNR-W 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - przejście dla rurociągu kanalizacyjnego śr. 200 mm i wentylacji grawitacyjnej	m ³		
d.2	0331-03	0.08	m ³	0.080	
				RAZEM	0.080
17	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa	m ²		
d.2	0604-05	15.4	m ²	15.400	
				RAZEM	15.400

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 2-02 d.2 0604-06	Izolację przeciwwilgociową powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - druga i następna warstwa 15.4	m ²		
			m ²	15.400	
				RAZEM	15.400
19	KNR-W 2-02 d.2 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 1.09	m ³		
			m ³	1.090	
				RAZEM	1.090
20	KNR 0-12II d.2 1118-08	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 15.4	m ²		
			m ²	15.400	
				RAZEM	15.400
21	KNR-W 2-02 d.2 2003-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 30.29	m ²		
			m ²	30.290	
				RAZEM	30.290
22	KNR-W 4-01 d.2 0324-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
23	KNR 0-12II d.2 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą 52.5	m ²		
			m ²	52.500	
				RAZEM	52.500
24	KNR 2-02 d.2 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
25	KNR 2-02 d.2 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone z nawiewem dolnym 5.4	m ²		
			m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
26	NNRNB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "UNI GRUNT" 118.8	m ²		
			m ²	118.800	
				RAZEM	118.800
27	KNR-W 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 15.4	m ²		
			m ²	15.400	
				RAZEM	15.400
28	KNR-W 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian 33.9	m ²		
			m ²	33.900	
				RAZEM	33.900
29	KNR-W 4-01 d.2 1206-03	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 8.96	m ²		
			m ²	8.960	
				RAZEM	8.960
30	KNR-W 2-15 d.2 0106-03	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 24	m		
			m	24.000	
				RAZEM	24.000
31	KNR-W 2-15 d.2 0106-02	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 16	m		
			m	16.000	
				RAZEM	16.000
32	KNR-W 2-15 d.2 0130-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
33	KNR-W 2-15 d.2 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 8	m		
			m	8.000	
				RAZEM	8.000
34	KNR-W 2-15 d.2 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 14	m		
			m	14.000	
				RAZEM	14.000
35	KNR-W 2-15 d.2 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 3	podej.		
			podej.	3.000	
				RAZEM	3.000
36	KNR-W 2-15 d.2 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 2	podej.		
			podej.	2.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	KNR-W 2-15 d.2 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.	RAZEM	2.000
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
38	KNR-W 2-15 d.2 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
39	KNR-W 2-15 d.2 0135-01	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
40	KNR-W 2-15 d.2 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
41	KNR-W 2-15 d.2 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
42	KNR-W 2-15 d.2 0229-04	Zlewozmywaki z blachy na ścianie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR-W 2-15 d.2 0137-02	Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR-W 2-15 d.2 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
45	KNR-W 2-15 d.2 0126-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
46	KNR-W 5-08 d.2 0209-05	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże inne niż beton) układany w tynku	m		
		26	m	26.000	
				RAZEM	26.000
47	KNR-W 5-08 d.2 0307-01	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowo-wtynkowych w puszcze szczękowej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
48	KNR-W 5-08 d.2 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegowych z uziemieniem	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
49	KNR-W 5-08 d.2 0504-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000