

PRZEDMIAR ROBÓT
Remont I piętra i klatki schodowej północnej
Świetlica wiejska w Chrobrzu

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont I piętra i klatki schodowej północnej			
1	KNR-W 2-02 d.1 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarłe na ostro 212.55	m ²		
			m ²	212.550	
				RAZEM	212.550
2	KNR-W 2-02 d.1 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grubości o 10 mm 212.55	m ²		
			m ²	212.550	
				RAZEM	212.550
3	KNR-W 2-02 d.1 0606-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej 2x - poziome podposadzkowe 212.55	m ²		
			m ²	212.550	
				RAZEM	212.550
4	KNR-W 2-02 d.1 0608-03	Izolacje przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 3 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 212.55	m ²		
			m ²	212.550	
				RAZEM	212.550
5	KNR-W 2-02 d.1 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarłe na ostro 212.55	m ²		
			m ²	212.550	
				RAZEM	212.550
6	KNR-W 2-02 d.1 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 212.55	m ²		
			m ²	212.550	
				RAZEM	212.550
7	KNR-W 2-02 d.1 1116-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową 212.55	m ²		
			m ²	212.550	
				RAZEM	212.550
8	NNRNKB d.1 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm 212.55	m ²		
			m ²	212.550	
				RAZEM	212.550
9	NNRNKB d.1 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych na matach wygłuszających (wraz z oblistwowaniem w ilości 103,08 m) 212.55	m ²		
			m ²	212.550	
				RAZEM	212.550
10	KNR-W 4-01 d.1 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR-W 4-01 d.1 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie drzwi wewnętrznych 0.84	m ³		
			m ³	0.840	
				RAZEM	0.840
12	KNR-W 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł 16	m ²		
			m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
13	kalk. własna d.1	Dostarczenie ościeżnic stalowych 100x200 8	szt.		
			szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
14	KNR-W 2-02 d.1 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe konfekcjonowane 90x200 14.4	m ²		
			m ²	14.400	
				RAZEM	14.400
15	KNR-W 2-02 d.1 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach 208.05	m ²		
			m ²	208.050	
				RAZEM	208.050
16	KNR-W 2-02 d.1 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 170.97	m ²		
			m ²	170.970	
				RAZEM	170.970
17	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "UNI GRUNT" - sufit i ściany 379.02	m ²		
			m ²	379.020	
				RAZEM	379.020
18	KNR-W 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		208.05	m ²	208.050	
				RAZEM	208.050
19	KNR-W 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		170.97	m ²	170.970	
				RAZEM	170.970
20	KNR-W 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ościeży szer. 25 cm	m ²		
		16.56	m ²	16.560	
				RAZEM	16.560
21	KNR-W 4-01 d.1 1206-05 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
		170.97	m ²	170.970	
				RAZEM	170.970
22	KNR-W 4-01 d.1 1209-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej	m ²		
		38.53	m ²	38.530	
				RAZEM	38.530
23	KNR-W 4-01 d.1 1206-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetów betonowych z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
		10.06	m ²	10.060	
				RAZEM	10.060
24	KNR-W 4-01 d.1 0324-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
25	KNR 0-12II d.1 1121-05	Okladziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej	m ²		
		39.87	m ²	39.870	
				RAZEM	39.870
26	KNR 0-12II d.1 1122-08	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej z przecinaniem płytek	m		
		33.6	m	33.600	
				RAZEM	33.600
27	KNR-W 2-02 d.1 1207-06	Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu jednopłaszczyznowe	m		
		7.55	m	7.550	
				RAZEM	7.550
28	KNR 0-19 d.1 1023-12	Montaż drzwi z PCV ocieplonych z obróbką osadzenia - drzwi zewnętrzne na klatkę północną	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
2		Zabudowa klatki schodowej północnej			
29	KNR-W 2-02 d.2 0126-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.	m ²		
		11.25	m ²	11.250	
				RAZEM	11.250
30	KNR-W 2-02 d.2 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach	m ²		
		22.5	m ²	22.500	
				RAZEM	22.500
31	KNR-W 2-02 d.2 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków gładkich ręcznie	m ²		
		22.5	m ²	22.500	
				RAZEM	22.500
32	NNRNB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "UNI GRUNT" - sufit i ściany	m ²		
		50.4	m ²	50.400	
				RAZEM	50.400
33	KNR-W 4-01 d.2 1206-05 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
		11.25	m ²	11.250	
				RAZEM	11.250
34	KNR-W 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		27.9	m ²	27.900	
				RAZEM	27.900
35	KNR-W 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		11.25	m ²	11.250	
				RAZEM	11.250