

PRZEDMIAR ROBÓT
Wymiana drzwi wejścia głównego, zabudowa klatki schodowej południowej,
remont holu i sanitariatu
Świetlica wiejska w Chrobrzu

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana drzwi wejścia głównego			
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0353-10	10.16	m ²	10.160	
				RAZEM	10.160
2	KNR 0-19	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych	m ²		
d.1	1024-08	10.16	m ²	10.160	
				RAZEM	10.160
2		Remont holu			
3	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.2	0818-05	99	m ²	99.000	
				RAZEM	99.000
4	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm	m ²		
d.2	202 1130-02	99	m ²	99.000	
				RAZEM	99.000
5	KNR 0-12II	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
d.2	1118-08	99	m ²	99.000	
				RAZEM	99.000
6	KNR 0-12II	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
d.2	1120-05	10.52	m	10.520	
				RAZEM	10.520
7	KNR 0-12II	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej	m ²		
d.2	1121-05	39.87	m ²	39.870	
				RAZEM	39.870
8	KNR 0-12II	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej z przecinaniem płytek	m		
d.2	1122-08	33.6	m	33.600	
				RAZEM	33.600
9	KNR-W 4-01	Rozebranie podłóg z desek	m ²		
d.2	0439-01	5.1	m ²	5.100	
				RAZEM	5.100
10	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej	m ²		
d.2	1209-04	6.91	m ²	6.910	
				RAZEM	6.910
11	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej	m ²		
d.2	1209-08	5.4	m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
12	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "UNI GRUNT" - sufit i ściany	m ²		
d.2	202 1134-02	371.37	m ²	371.370	
				RAZEM	371.370
13	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.2	1204-01	93.65	m ²	93.650	
				RAZEM	93.650
14	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.2	1204-02	138.86	m ²	138.860	
				RAZEM	138.860
15	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.2	1206-05	138.86	m ²	138.860	
				RAZEM	138.860
16	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ościeży	m ²		
d.2	1204-02	10.35	m ²	10.350	
				RAZEM	10.350
3		Zabudowa klatki schodowej południowej			
17	KNR-W 2-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.	m ²		
d.3	0126-02	11.25	m ²	11.250	
				RAZEM	11.250
18	KNR-W 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach	m ²		
d.3	0803-03	22.5	m ²	22.500	
				RAZEM	22.500

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR-W 2-02 d.3 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków gładkich ręcznie	m ²		
		22.5	m ²	22.500	
				RAZEM	22.500
20	NNRNB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "UNI GRUNT" - sufit i ściany	m ²		
		50.4	m ²	50.400	
				RAZEM	50.400
21	KNR-W 4-01 d.3 1206-05 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
		11.25	m ²	11.250	
				RAZEM	11.250
22	KNR-W 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		27.9	m ²	27.900	
				RAZEM	27.900
23	KNR-W 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		11.25	m ²	11.250	
				RAZEM	11.250
24	KNR-W 4-01 d.3 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
25	d.3 kalk. własna	Dostarczenie ościeżnic stalowych 100x200	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR-W 2-02 d.3 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe konfekcjonowane 90x200	m ²		
		1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
4		Remont sanitariatu przy holu			
27	KNR-W 4-01 d.4 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - na drzwi	m ³		
		0.1	m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
28	KNR-W 4-01 d.4 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - przejście dla rurociągu kanalizacyjnego śr. 200 mm i wentylacji grawitacyjnej	m ³		
		0.06	m ³	0.060	
				RAZEM	0.060
29	KNR-W 2-02 d.4 0604-05	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa	m ²		
		9.45	m ²	9.450	
				RAZEM	9.450
30	KNR-W 2-02 d.4 0604-06	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - druga i następna warstwa	m ²		
		9.45	m ²	9.450	
				RAZEM	9.450
31	KNR-W 2-02 d.4 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
		0.57	m ³	0.570	
				RAZEM	0.570
32	KNR 0-12II d.4 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		9.45	m ²	9.450	
				RAZEM	9.450
33	KNR-W 2-02 d.4 2003-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo	m ²		
		16.47	m ²	16.470	
				RAZEM	16.470
34	KNR-W 4-01 d.4 0324-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
35	KNR 0-12II d.4 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		33.78	m ²	33.780	
				RAZEM	33.780
36	KNR 2-02 d.4 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	KNR 2-02 d.4 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z nawiewem dolnym 3.6	m ² m ²	 3.600	 3.600
38	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "UNI GRUNT" 23.65	m ² m ²	 23.650	 23.650
39	KNR-W 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 63.74	m ² m ²	 63.740	 63.740
40	KNR-W 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian 13.14	m ² m ²	 13.140	 13.140
41	KNR-W 4-01 d.4 1206-03	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 6	m ² m ²	 6.000	 6.000
42	KNR-W 2-15 d.4 0106-03	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 5.4	m m	 5.400	 5.400
43	KNR-W 2-15 d.4 0106-02	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 3.16	m m	 3.160	 3.160
44	KNR-W 2-15 d.4 0130-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
45	KNR-W 2-15 d.4 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 4.5	m m	 4.500	 4.500
46	KNR-W 2-15 d.4 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 8.4	m m	 8.400	 8.400
47	KNR-W 2-15 d.4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 2	podej. podej.	 2.000	 2.000
48	KNR-W 2-15 d.4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 2	podej. podej.	 2.000	 2.000
49	KNR-W 2-15 d.4 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
50	KNR-W 2-15 d.4 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
51	KNR-W 2-15 d.4 0135-01	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
52	KNR-W 2-15 d.4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
53	KNR-W 2-15 d.4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
54	KNR-W 2-15 d.4 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
55	KNR-W 2-15 d.4 0126-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) 8.56	m m	 8.560	 8.560

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	8.560
56	KNR-W 5-08	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże inne niż beton) układany w tynku	m		
d.4	0209-05	21	m	21.000	
				RAZEM	21.000
57	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowo-wtynkowych w puszcze szczękowej	szt.		
d.4	0307-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
58	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych	kpl.		
d.4	0504-03	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
59	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 4 km	m ³		
d.4	0109-11				
	0109-12	4	m ³	4.000	
				RAZEM	4.000