

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej Nr 402010 T Złota – łącznik dł. 920 mb. od km 0+000 do km 0+920

Droga położona jej na terenie miejscowości Biskupice i Złota służy jako dojazd do pól i gospodarstw rolnych oraz łączy miejscowość Złota z miejscowością Biskupice. Zniszczona w wyniku ulewnych i nawałnych deszczów w dniu 07-05-2013 r. nawierzchnia drogi wymaga przebudowy. Przewidziane roboty mają na celu poprawę jakości i płynności ruchu drogowego. Początek remontu znajduje się w km. 0+000 przy drodze powiatowej. Koniec remontowanego odcinka w km 0+920 przy drodze gminnej Biskupice – Złota Duża Wieś o nawierzchni bitumicznej

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość
1 d.1	SST 06.03.01	Ścięcie i wyrównanie poboczy równiarka drogową	m ²	1 840,00
2 d.1	SST 04.08.03/d	Wykonanie warstwy wyrównawczej – profilowej kruszywem kamiennym 0-31 mm gr. warstwy 7 cm [(920 *4.0) +(30) *0.07]	m ³	259,70
3 d.1	SST 04.08.01/d	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno- asfaltową , standard II , transport mieszanki samochodami samowyladowczymi w ilości 50kg/m2 [(920 *4.0) +(30) *0.050]	t	185,50
4 d.1	SST D- 05.03.05/d	Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowylad. (920 *4.0) +(30)	m2	3 710,00
5 d.1	SST D- 05.03.05/d	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym o frakcji 0 - 31,5 mm zagęszczonym mechanicznie o grubości 7cm po zagęszczeniu (920*2)*0,5	m2	920,00