
**Koncepcja remontu mostu
na rz. Nida w m. Nieprowice
w ciągu drogi gminnej**

PRZEDMIAR ROBÓT

Lokalizacja:

**Rzeka Nida w m. Nieprowice
w ciągu drogi gminnej**

Inwestor:

Urząd Gminy Złota

Dział robót	45000000	Roboty budowlane
Grupy robót	45100000	Przygotowanie terenu pod budowę
	45200000	Roboty budowlane w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
	45400000	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Opracował:

**dr hab. inż. Grzegorz Świt, prof. PŚk
upr nr KL-20/99**

Kielce, sierpień 2013

PRZEDMIAR ROBÓT
do
Koncepcji remontu mostu
na rz. Nida w m. Nieprowice
w ciągu drogi gminnej

Lp.	SST / CPV	Wyszczególnienie ilości robót	Jedn.	Ilość robót
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.	D.01.01.01	Odtworzenie punktów wysokościowych	km	0,25
	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE		
2.	D.02.00.01	Uzupełnienie stożków wokół przyczółków	m ³	4,00
	M.12.00.00.	ZBROJENIE		
3.	M.12.01.05	1. Zbrojenie betonu stalą gatunku A-IIIN 2. Marki stalowe ze stali S235JR	kg kg	5172 880
	M.13.00.00	BETON		
4.	M.13.01.05.	Beton ustroju nośnego w elementach o grubości do 60 cm	m ³	28,00
5.	M.13.03.01	Wykonanie i montaż prefabrykatów żelbetowych	szt.	20,00
	M.18.00.00	DYLATACJE		
6.	M.18.01.03.	Szew dylatacyjny bitumiczny	mb	87,40
7.	M.18.01.05	Bitumiczne przekrycie dylatacyjne	mb	9,20
	M.20.00.00	INNE ROBOTY MOSTOWE		
8.	M. 20.00.10	1. Wykonanie i montaż odbojnic drewnianych 10x20 cm 2. Wykonanie i montaż odbojnicy drewnianej 10x5 cm	m ³ m ³	2,45 0,31
9.	M.20.01.11	Ścieki na skarpie	mb	16
	M 23.55.51.00	ROZBIÓRKA POMOSTU DREWNIANEGO		
10.	M 23.55.51.31	Wykonanie rozbiórki pomostu drewnianego nad wodą	m ³	16,22