

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej Nr 402026T Chroberz - ul. Parkowa od km 0+000 do km 0+317, długości 317 m

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	SST D d.1 01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu i kostki brukowej o grubości 10 cm na jazdach 9+10+10+3+30	m ² m ²	 62.000	
				RAZEM	62.000
2	SST D- d.1 03.02.01	Regulacja pionowa urządzeń podziemnych - woda 4 szt - kanalizacja 2 szt 4+2	szt szt	 6.000	
				RAZEM	6.000
3	SST D- d.1 03.02.01	Wykonanie wpustów studzienek ściekowych prefabrykowanych żelbetowych, typ wg PN-57/H-74081 o średnicy 0,50 m. Krata wpustu o nośności 40 ton. Powierzchnia obok kratki ściekowej obetonowana 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
4	SST D- d.1 03.02.01	Wykonanie odpływu z wpustów ulicznych wykonanych z rur PCV fi 200 grubościennych 2*7	m m	 14.000	
				RAZEM	14.000
2		Przebudowa przepustu w km 0+230			
5	SST D- d.2 02.00.00	Roboty ziemne na odkład 7.5*4*3	m ³ m ³	 90.000	
				RAZEM	90.000
6	SST D- d.2 02.00.00	Zakup i dowóz ziemi 150	m ³ m ³	 150.000	
				RAZEM	150.000
7	SST D- d.2 01.02.04	Rozebranie podbudowy o grubości 15 cm 10*4	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000
8	SST D- d.2 01.02.04	Rozebranie przyczółków i skrzydełek murowanych z kamienia i cegły 12*3*2*0.5	m ³ m ³	 36.000	
				RAZEM	36.000
9	SST D- d.2 01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami wywrotkami na odległość do 1 km. 36	m ³ m ³	 36.000	
				RAZEM	36.000
10	SST M- d.2 11.01.00	Roboty ziemne na odkład pod wykop ławy wykonane koparką podsiębierną o pojemności łyżki 0,25m ³ 5.64*12*0.6	m ³ m ³	 40.608	
				RAZEM	40.608
11	SST M- d.2 11.01.02	Wykonanie szalunków ławy, zbrojenie oraz betonowanie betonem C30/37 pod ułożenie prefabrykowanych elementów przepustu 4.64*11*0.5	m ³ m ³	 25.520	
				RAZEM	25.520
12	SST M- d.2 11.01.00	Wykonanie grodzi ziemnej od strony przepływu wody oraz jej uporządkowanie po wykonaniu ław. 7	m ³ m ³	 7.000	
				RAZEM	7.000
13	SST M- d.2 13.03.01	Zakup, transport i montaż dźwigiem elementów prefabrykowanych przepustu na przygotowanej ławie o wymiarach o świetle 3,00 x 3,00 10	kompl kompl	 10.000	
				RAZEM	10.000
14	SST D d.2 03.01.01	Izolacja boków przepustu bitumem 72.8	m ² m ²	 72.800	
				RAZEM	72.800
15	SST D d.2 04.04.04	Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5-63 mm pod ławę betonową 6.768	m ³ m ³	 6.768	
				RAZEM	6.768
16	SST M- d.2 11.01.04	Zasypanie przestrzeni za ściankami budowli przy wysokości do 3,0m z zagęszczeniem gruntu 180	m ³ m ³	 180.000	
				RAZEM	180.000
17	SST M- d.2 12.01.02	Wykonanie płyty nadbetonu grubości 12cm ze zbrojeniem o średnicy fi 10 mm (siatka 14 x 14 cm) Beton C30/37 oraz gzymsy. 10*0.12*3.64+3.815	m ³ m ³	 8.183	
				RAZEM	8.183
18	SST D d.2 03.01.01	Izolacja papą termozgrzewalną grubości 1cm płyty przepustu 3.64*10	m ² m ²	 36.400	
				RAZEM	36.400

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej Nr 402026T Chroberz - ul. Parkowa od km 0+000 do km 0+317, długości 317 m

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	SST M - d.2 12.01.02	Odbudowa wlotów i wylotów przepustu, beton C30/37 szerokości 30cm z deskowaniem i zbrojeniem. 8.892+3.00	m ³ m ³	 11.892	
				RAZEM	11.892
20	SST M - d.2 19.01.04	Wykonanie poręczy stalowej P-1 i zamontowanie 4*2	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
21	SSTD - d.2 06.01.01	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi (ażurami) 75	m ² m ²	 75.000	
				RAZEM	75.000
22	SST D d.2 04.01.01	Wykonanie koryta głębokości 45 cm w gruncie kategorii III 6*5.2	m ² m ²	 31.200	
				RAZEM	31.200
23	SST D d.2 04.02.01	Warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego po zagęszczeniu o gr. 15 cm 6*5.2	m ² m ²	 31.200	
				RAZEM	31.200
24	SST D d.2 04.04.04	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 31,5 - 63 mm - zagęszczanym mechanicznie o gr.30 cm transport kruszywa samochodami o ładowności 10 - 15 ton 6*5.2	m ² m ²	 31.200	
				RAZEM	31.200
25	SST D - d.2 05.03.05. d	Ułożenie nawierzchni bitumicznej na chodnikach gr. 3 cm 18.928	m ² m ²	 18.928	
				RAZEM	18.928
3		Poszerzenie			
26	SST D d.3 04.01.01	Wykonanie koryta głębokości 35 cm w gruncie kategorii III z odwozem na odl. do 1 km sam. samowyladowczymi na uzupełnienie poboczy 307*1	m ² m ²	 307.000	
				RAZEM	307.000
27	SST D d.3 04.02.01	Warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego po zagęszczeniu o gr. 10 cm 307*1	m ² m ²	 307.000	
				RAZEM	307.000
28	SST D d.3 04.04.04	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 31,5 - 63 mm - zagęszczanym mechanicznie o gr.15 cm transport kruszywa samochodami o ładowności 10 - 15 ton 307*1	m ² m ²	 307.000	
				RAZEM	307.000
29	SST D d.3 04.04.04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanymi 0 -31,5 mm zagęszczanym mechanicznie gr. 10 cm transport kruszywa samochodami o ładowności 10 - 15 ton 307*1	m ² m ²	 307.000	
				RAZEM	307.000
4		Chodnik			
30	SST D d.4 04.01.01	Wykonanie koryta głębokości 30 cm przy użyciu koparki podsiębiernej z odwozem na odl. do 1 km sam. samowyladowczymi na uzupełnienie poboczy (317-52)*1.5	m ² m ²	 397.500	
				RAZEM	397.500
31	SST D - d.4 08.01.01	Krawężniki betonowe wibroprasowane o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 317	m m	 317.000	
				RAZEM	317.000
32	SST D d.4 04.04.04	Podbudowa z kruszyw łamanymi 0 -31,5 mm zagęszczanym mechanicznie gr. 10 cm (317-52)*1.5	m ² m ²	 397.500	
				RAZEM	397.500
33	SST D d.4 04.02.01	Warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego po zagęszczeniu o gr. 10 cm (317-52)*1.5	m ² m ²	 397.500	
				RAZEM	397.500
34	SST D d.4 05.03.04	Wykonanie nawierzchni chodnika z betonu C25/30 koloru czerwonego o grubości 10 cm z nacięciem co 1 m głębokości 5 cm (317-52)*1.5	m ² m ²	 397.500	
				RAZEM	397.500
5		Zjazdy do gospodarstw			
35	SST D d.5 04.01.01	Wykonanie koryta głębokości 35 cm przy użyciu koparki podsiębiernej z odwozem na odl. do 1 km sam. samowyladowczymi na uzupełnienie poboczy (5+4+10+4+4+4+8+9+4)*1.5	m ² m ²	 78.000	
				RAZEM	78.000

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej Nr 402026T Chroberz - ul. Parkowa od km 0+000 do km 0+317, długości 317 m

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	SST D d.5 04.04.04	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 31,5 - 63 mm - zagęszczanym mechanicznie o gr.20cm transport kruszywa samochodami o ładowności 10 - 15 ton 78	m ² m ²	 78.000	
				RAZEM	78.000
37	SST D d.5 04.02.01	Warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego po zagęszczeniu o gr. 10 cm 78	m ² m ²	 78.000	
				RAZEM	78.000
38	SST D d.5 05.03.04	Zjazdy z betonu C25/30 koloru szarego o grubości 10 cm z nacięciem co 1 m głębokości 5 cm 78	m ² m ²	 78.000	
				RAZEM	78.000
6		Nawierzchnia			
39	SST D- d.6 04.08.01d	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-asfaltową w ilości 75 kg/m ² standard II, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi o ładowności 10 - 15 t $(317*5+((9+4)/2)*6+((6+4)/2)*6+((10+4)/2)*6+((6*9)/2)*2)*0.075$	t t	 131.250	
				RAZEM	131.250
40	SST D- d.6 05.03.05. d	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi o ładowności 10 - 15 ton $317*5+((9+4)/2)*6+((6+4)/2)*6+((10+4)/2)*6+((6*9)/2)*2$	m ² m ²	 1750.000	
				RAZEM	1750.000
7		Bariery sprężyste			
41	SST D- d.7 07.05.01	Bariery sprężyste SP-09 słupki co 4 m 3*4*4	m m	 48.000	
				RAZEM	48.000
8		Roboty wykończeniowe			
42	SST D- d.8 06.01.02	Plantowanie terenu z nadmiaru ziemi w obrębie chodnika i zjazdów 307*0.5*2	m ² m ²	 307.000	
				RAZEM	307.000