

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi powiatowej Nr 0073T Kozubów – Konieczmosty – Korczyn Stary związany z budową chodnika w miejscowości Nieprowice od km 7+473 do km 7+763

Lp	Podstawa	Opis robót	Jedn. miary	Poszcz.	Razem
1.	SST D-01.01.01	I. Roboty przygotowawcze CPV – 45230000-8 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym km – 0,29	km	0,29	0,29
2.	SST D-06.03.01	Ścinka pobocza o szerokości 4m, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości 10cm za pomocą równiarki z odwozem darniny na odległość 3km. $4 \times 290 = 1160m^2$	m ²	1160	1160
3.	SST D-04.01.01	II. Zjazdy do gospodarstw i na działki rolników. CPV – 45233200-1 Koryta na zjazdach o głębokości 25cm wykonane mechanicznie w gruntach II-IV kategorii; wg zestawienia	m ²	447,2	447,2
4.	SST D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 10cm z zagęszczeniem mechanicznym;	m ²	447,2	447,2
5.	SST D-04.04.04	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 31,5-63mm grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm na poszerzeniach. Transport samochodami samowyladowczymi o ładowności 10-15ton.	m ²	447,2	447,2
6.	SST D-05.03.23	Zjazdy z kostki brukowej wibroprasowanej o grubości 8cm szarej na podsypce z kruszywa kamiennego o frakcji 4-6mm o grubości 5cm po zagęszczeniu. Spoiny wypełnione piaskiem wg zestawienia	m ²	447,2	447,2
7.	SST D-08.03.01	Wbudowanie obrzeża wibroprasowanego o wymiarach 6 x 20cm na podsypce cementowo-piaskowej wg zestawienia	m	223,8	223,8
8.	SST D-04.01.01	III. Chodnik. CPV – 45233222-1 Wykonanie koryta o głębokości 10cm przy użyciu koparki podsiębiernej	m ²	369	369
9.	SST D-08.03.01	Wbudowanie obrzeża wibroprasowanego o wymiarach 6x20cm na podsypce cementowo-piaskowej. Spoiny wypełnione piaskiem. $246 \times 2 + 5 = 497m$	m	497	497
10.	SST D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej – zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy 10cm po zagęszczeniu wg zestawienia	m ²	369	369
11.	SST D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej czerwonej o grubości 6cm, układanej na podsypce z kruszywa kamiennego 4-6mm, grubość 5cm po zagęszczeniu	m ²	369	369
12.	SST D-02.00.00	IV Roboty ziemne – CPV – 45111200-0 Od km 7+633 do km 7+763 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,6m ³ grunt kategorii III ukop, zakup z transportem na odległość do 3km samochodem samowyladowczym i wbudowanie w nasyp z zagęszczeniem $130 \times 2,50 \times 0,80 = 260m^3$	m ³	260	260
13.	SST D-06.01.02	V. Roboty wykończeniowe. CPV – 45450000-6 Plantowanie terenu z nadmiaru ziemi w obrębie chodnika i zjazdów $290 \times 2 = 580m^2$	m ²	580	580
14.	SST D-00.00.00	VI. Inwentaryzacja geodezyjna. CPV – 71000000-8 Inwentaryzacja geodezyjna – powykonawcza.	km	0,29	0,29