

PRZEDMIAR

Remont drogi gminnej Nr 402008T Kostrzeszyn – Korce km 0+000 do km 0+835 dł. 835 mb.

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Podbudowa od km 0+580 do km 0+835			
1 d.1	SST D-04.04.04	Wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym 0-31,5 mm grubości 20 cm po zagęszczeniu	m2		
		892.000	m2	892.000	
				RAZEM	892.000
2		Likwidacja przełomów			
2 d.2	SST D-04.01.01	Wykonanie koryta gł. 50 cm w gruntach kat. II-IV użyciu koparki podsiębiernej o pojemności łyżki 0,25m3 ziemia na uzupełnienie poboczy nadmiar ziemi z odwozem samochodami na odległość do 1 km	m2		
		150.000	m2	150.000	
				RAZEM	150.000
3 d.2	SST D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczane mechanicznie warstwy piasku w korycie gr.15 cm	m2		
		150.000	m2	150.000	
				RAZEM	150.000
4 d.2	SST D-04.04.04	Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5-63 mm warstwa dolna o grubości 20 cm po zagęszczeniu	m2		
		150.000	m2	150.000	
				RAZEM	150.000
5 d.2	SST D-04.04.04	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm warstwa górna o grubości 15 cm po zagęszczeniu	m2		
		150.000	m2	150.000	
				RAZEM	150.000
6 d.2	SST D-05.03.05	Warstwa wiążąca AC 16 W z betonu asfaltowego grubości 5 cm dla KR2, transport mieszanki samochodami samowyladowczymi o ładowności 10 - 15 ton + rozjazdy	m2		
		150.000	m2	150.000	

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	150.000
2		Nawierzchnia			
7 d.3	SST D-04.08.01d	Warstwa wyrównawcza AC 11 W z betonu asfaltowego o zmiennej grubości średnio 75kg/m2 dla KR2, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi o ładowności 10 - 15 t	t		
		219.188	t	219.188	
				RAZEM	219.188
8 d.3	SST D-05.03.05d	Warstwa ścierna AC 11 S z betonu asfaltowego grubości 4 cm dla KR2, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi o ładowności 10 - 15 ton + rozjazdy	m2		
		2922.500	m2	2922.500	
				RAZEM	2922.500
4		Rowy			
9 d.4	SST D-06.04.01	Odmulenie istniejących rowów do 50 cm przy użyciu koparki podsiębiernej o pojemności łyżki 0,25 m3 w gruncie III kategorii z uzupełnieniem poboczy z odwozem nadmiaru ziemi na odległość do 5 km	m		
		835.000	m	835.000	
				RAZEM	835.000
5		Pobocza			
10 d.5	SST D-06.03.01	Uzupełnienie i ścięcie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania do 10 cm z odwozem do 1 km	m2		
		835.000	m2	835.000	
				RAZEM	835.000
11 d.5	SST D-06.03.01	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 gr.10 cm o szerokości 0,50 m z zagęszczeniem	m2		
		835.000	m2	835.000	
				RAZEM	835.000