

PRZEDMIAR ROBÓT

Rremont drogi powiatowej Nr 0077T Probołowice – Miernów – Stawiszycy związany z budową chodnika w miejscowości Probołowice od km 0+000 do km 0+304

Lp	Podstawa	Opis robót	Jedn. miary	Poszcz.	Razem
1.	SST D-01.01.01	I. Roboty przygotowawcze CPV – 45230000-8 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym - km – 0,304	km	0,304	0,304
2.	SST D-01.02.01	Wycięcie krzaków i odrostów ha – 35 x 4 = 140m ²	ha	0,014	0,014
3.	SST D-06.01.02	Zebranie ziemi ze skarpy z odwozem do 1km na nasyp 60m x 1,0m x 1,0m = 60m ³	m ³	60	60
4.	D-03.02.01	Przebudowa hydrantów p/poż sztuk – 2	szt	2	2
5.	SST D-04.01.01	II. Zjazdy. CPV – 45233200-1 Koryto o głębokości 25cm wykonane mechanicznie w gruntach II-IV kategorii; 39,60	m ²	39,60	39,60
6.	SST D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 10cm z zagęszczeniem mechanicznym;	m ²	39,60	39,60
7.	SST D-04.04.04	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 31,5-63mm grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm na poszerzeniach. Transport samochodami samowyladowczymi o ładowności 10-15ton.	m ²	39,60	39,60
8.	SST D-08.03.01	Wbudowanie obrzeża wibroprasowanego 6 x 20cm na posypce cementowo-piaskowej 49	m	49	49
9.	SST D-05.03.23	Zjazdy z kostki brukowej wibroprasowanej o grubości 8cm szarej na podsypce z kruszywa kamiennego o frakcji 4-6mm o grubości 5cm po zagęszczeniu. Spoiny wypełnione piaskiem wg zestawienia	m ²	39,60	39,60
10.	SST D-04.01.01	III. Chodnik. CPV – 45233222-1 Wykonanie koryta o głębokości 10cm przy użyciu koparki podsiębiernej	m ²	429	429
11.	SST D-08.03.01	Wbudowanie obrzeża wibroprasowanego o wymiarach 6x20cm na podsypce cementowo-piaskowej. Spoiny wypełnione piaskiem.	m	573,50	573,50
12.	SST D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej – zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy 10cm po zagęszczeniu	m ²	429	429
13.	SST D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej kolorowej o grubości 6cm, układanej na podsypce z kruszywa kamiennego 4-6mm, grubość 5cm po zagęszczeniu	m ²	429	429
14.	SST D-02.00.00	IV Roboty ziemne – CPV – 45111200-0 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,6m ³ grunt kategorii III ukop, zakup z transportem na odległość do 3km samochodem samowyladowczym i wbudowanie w nasyp z zagęszczeniem	m ³	180	180
15.	SST D-04.01.01	V Zatoka autobusowa CPV – 45213000-3 Wykonanie koryta w gruncie III kategorii przy użyciu koparki podsiębiernej o pojemności łyżki 0,25m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, głębokość koryta 40cm	m ²	87,50	87,50
16.	SST D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy piasku w korycie – grubość 10cm	m ²	87,50	87,50
17.	SST D-04.04.04	Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5-63mm – warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m ²	87,50	87,50
18.	SST D-04.04.04	Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego 0-31,5 grubość 10cm po zagęszczeniu	m ²	87,50	87,50
19.	SST D-08.01.01	Wbudowanie krawężnika 15 x 30cm na lawie betonowej z oporem, beton B-15	m	53	53
20.	SST D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej wibroprasowanej o grubości 8cm szarej na podsypce z kruszywa kamiennego o frakcji 4-6mm grubość 5cm po zagęszczeniu. Spoiny wypełnione piaskiem	m ²	87,50	87,50
21.	SST D-04.01.01	VI. Zjazd na drogę CPV – 45233200-1 Koryto o głębokości 40cm wykonane mechanicznie w gruntach II-IV	m ²	39	39

		kategorii z odwozem ziemi na skarpę nasypu			
22.	SST D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 10cm z zagęszczeniem mechanicznym;	m ²	39	39
23.	SST D-04.04.04	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 31,5-63mm grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm. Transport samochodami samowyładowczymi o ładowności 10-15ton.	m ²	39	39
24.	SST D-08.03.01	Wbudowanie obrzeża wibroprasowanego 6 x 20cm na posypce cementowo-piaskowej 24m	m	24	24
25.	SST D-05.03.23	Zjazd z kostki brukowej wibroprasowanej o grubości 8cm szarej na podsypce z kruszywa kamiennego o frakcji 4-6mm o grubości 5cm po zagęszczeniu. Spoiny wypełnione piaskiem wg zestawienia	m ²	39	39
26.	SST D-06.01.01	VII. Umocnienie skarpy płytami ażurowymi - CPV – 45111200-0 od km 0+230 do km 0+290 Umocnienie skarpy płytami ażurowymi na długości 60m x 1,4 = 84m ²	m ²	84	84
27.	SST D-06.01.02	VIII. Roboty wykończeniowe. CPV – 45450000-6 Plantowanie terenu z nadmiaru ziemi w obrębie chodnika i zjazdów 304 x 0,5 = 152m ²	m ²	152	152
28.	SST D-00.00.00	IX. Inwentaryzacja geodezyjna. CPV – 71000000-8 Inwentaryzacja geodezyjna – powykonawcza.	km	0,304	0,304