

Ogrodzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu i nasadzeniami

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
Plac zabaw Biskupice			
1	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m3	5,600
2	Ręczne usunięcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z darnią - grubość warstwy do 15cm	m2	8,000
3	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 0,7m w gruncie kategorii III	szt	40,000
4	Stopy fundamentowe betonowe z ręcznym układaniem betonu o objętości do 0,5m3	m3	5,600
5	Sztachety ogrodzeniowe z listew o rozstawie co 10cm	m2	80,000
6	Budowa ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych	m2	80,000
7	Budowa furtek wejściowych z łąt niestruganych na słupkach drewnianych	m2	1,200
8	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii I-II	m2	393,000
9	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II o średnicy i głębokości dołów 0,3m bez zaprawy dołów	szt	6,000

mgr inż. Jarosław Nowak
Kosztorysowanie robót
budowlanych
Nr ewid. 202/95

Ogrodzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu i nasadzeniami

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
Plac zabaw Chroberz			
1	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m3	8,120
2	Ręczne usunięcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z darnią - grubość warstwy do 15cm	m2	11,600
3	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 0,7m w gruncie kategorii III	szt	58,000
4	Stopy fundamentowe betonowe z ręcznym układaniem betonu o objętości do 0,5m3	m3	8,120
5	Sztachety ogrodzeniowe z listew o rozstawie co 10cm	m2	117,000
6	Budowa ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych	m2	117,000
7	Budowa furtek wejściowych z łąt niestruganych na słupkach drewnianych	m2	1,200
8	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii I-II	m2	844,000
9	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II o średnicy i głębokości dołów 0,3m bez zaprawy dołów	szt	6,000

mgr inż. Jacek Nowak
Kosztorysowanie robót
budowlanych
Nr ewid. 202/95

Ogrodzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu i nasadzeniami

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
Plac zabaw Kostrzszyn			
1	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m3	2,520
2	Ręczne usunięcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z darnią - grubość warstwy do 15cm	m2	3,600
3	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 0,7m w gruncie kategorii III	szt	18,000
4	Stopy fundamentowe betonowe z ręcznym układaniem betonu o objętości do 0,5m3	m3	2,520
5	Sztachety ogrodzeniowe z listew o rozstawie co 10cm	m2	18,000
6	Budowa ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych	m2	18,000
7	Budowa furtek wejściowych z łąt niestruganych na słupkach drewnianych	m2	1,200
8	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii I-II	m2	389,000
9	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II o średnicy i głębokości dołów 0,3m bez zaprawy dołów	szt	6,000
10	Budowa ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych	m2	18,000
11	Bramy stalowe prętowe	m2	2,400

mgr inż. Jarosław Nowak
Kosztorysowanie robót
budowlanych
Nr ewid. 202/95

Ogrodzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu i nasadzeniami

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
Plac zabaw Miernów			
1	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m3	5,880
2	Ręczne usunięcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z darnią - grubość warstwy do 15cm	m2	8,400
3	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 0,7m w gruncie kategorii III	szt	42,000
4	Stopy fundamentowe betonowe z ręcznym układaniem betonu o objętości do 0,5m3	m3	5,880
5	Sztachety ogrodzeniowe z listew o rozstawie co 10cm	m2	84,000
6	Budowa ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych	m2	84,000
7	Budowa furtek wejściowych z łąt niestruganych na słupkach drewnianych	m2	1,200
8	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii I-II	m2	435,000
9	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II o średnicy i głębokości dołów 0,3m bez zaprawy dołów	szt	6,000

mgr inż. Jarosław Nowak
Kosztorysowanie robót
budowlanych
Nr ewid. 202/95

Ogrodzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu i nasadzeniami

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
Plac zabaw Niegosławice			
1	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m3	4,060
2	Ręczne usunięcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z darnią - grubość warstwy do 15cm	m2	5,800
3	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 0,7m w gruncie kategorii III	szt	29,000
4	Stopy fundamentowe betonowe z ręcznym układaniem betonu o objętości do 0,5m3	m3	4,060
5	Sztachety ogrodzeniowe z listew o rozstawie co 10cm	m2	58,000
6	Budowa ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych	m2	58,000
7	Budowa furtek wejściowych z łat niestругanych na słupkach drewnianych	m2	1,200
8	Ręczne wykonanie trawników dywanowych sieciem bez nawożenia w gruncie kategorii I-II	m2	381,000
9	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II o średnicy i głębokości dołów 0,3m bez zaprawy dołów	szt	6,000

mgr inż. Jarosław Nowak
Kosztorysowanie robót
budowlanych
Nr ewid. 202/95

Ogrodzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu i nasadzeniami

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
Plac zabaw Nieprowice			
1	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m3	2,520
2	Ręczne usunięcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z darnią - grubość warstwy do 15cm	m2	3,600
3	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 0,4m w gruncie kategorii I-II	szt	17,000
4	Stopy fundamentowe betonowe z ręcznym układaniem betonu o objętości do 0,5m3	m3	2,380
5	Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach stalowych o rozstawie 3,0m z rur stalowych wysokości 3m	m	44,000
6	Budowa bramy z siatki na ramach z kształowników stalowych ze słupkami z rur lub kształowników stalowych	m2	1,800
7	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii I-II	m2	457,000
8	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II o średnicy i głębokości dołów 0,3m bez zaprawy dołów	szt	6,000

mgr inż. Jerostaw Nowak
Kosztorysowanie robót
budowlanych
Nr ewid. 202/95

Ogrodzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu i nasadzeniami

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
Plac zabaw Pelczyska			
1	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m3	6,440
2	Ręczne usunięcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z darnią - grubość warstwy do 15cm	m2	9,200
3	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 0,7m w gruncie kategorii III	szt	46,000
4	Stopy fundamentowe betonowe z ręcznym układaniem betonu o objętości do 0,5m3	m3	6,440
5	Sztachety ogrodzeniowe z listew o rozstawie co 10cm	m2	93,000
6	Budowa ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych	m2	93,000
7	Budowa furtek wejściowych z łąt niestruganych na słupkach drewnianych	m2	1,200
8	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii I-II	m2	519,000
9	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II o średnicy i głębokości dołów 0,3m bez zaprawy dołów	szt	8,000

mgr inż. Jarosław Nowak
Kosztorysowanie robót
budowlanych
Nr ewid. 282/95

Ogrodzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu i nasadzeniami

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
Plac zabaw Probołowice			
1	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m3	4,200
2	Ręczne usunięcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z darnią - grubość warstwy do 15cm	m2	6,000
3	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 0,7m w gruncie kategorii III	szt	30,000
4	Stopy fundamentowe betonowe z ręcznym układaniem betonu o objętości do 0,5m3	m3	4,200
5	Sztachety ogrodzeniowe z listew o rozstawie co 10cm	m2	60,000
6	Budowa ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych	m2	60,000
7	Budowa furtek wejściowych z łąt niestruganych na słupkach drewnianych	m2	1,200
8	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii I-II	m2	404,000
9	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II o średnicy i głębokości dołów 0,3m bez zaprawy dołów	szt	6,000

mgr inż. Józef Nowak
Kosztorysowanie robót
budowlanych
Nr ewid. 202/95


Ogrodzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu i nasadzeniami

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
Plac zabaw Rudawa			
1	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m3	2,800
2	Ręczne usunięcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z darnią - grubość warstwy do 15cm	m2	4,000
3	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 0,7m w gruncie kategorii III	szt	20,000
4	Stopy fundamentowe betonowe z ręcznym układaniem betonu o objętości do 0,5m3	m3	2,800
5	Sztachety ogrodzeniowe z listew o rozstawie co 10cm	m2	39,000
6	Budowa ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych	m2	39,000
7	Budowa furtek wejściowych z łąt niestruganych na słupkach drewnianych	m2	1,200
8	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii I-II	m2	383,000
9	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II o średnicy i głębokości dołów 0,3m bez zaprawy dołów	szt	6,000

mgr Inż. Jarosław Nowak
Kosztorysowanie robót
budowlanych
Nr ewid. 202/95

Ogrodzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu i nasadzeniami

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
Plac zabaw Stawiszyc			
1	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinym	m3	2,940
2	Ręczne usunięcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z darnią - grubość warstwy do 15cm	m2	4,200
3	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 0,7m w gruncie kategorii III	szt	21,000
4	Stopy fundamentowe betonowe z ręcznym układaniem betonu o objętości do 0,5m3	m3	2,940
5	Sztachety ogrodzeniowe z listew o rozstawie co 10cm	m2	42,000
6	Budowa ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych	m2	42,000
7	Budowa furtek wejściowych z łat niestruganych na słupkach drewnianych	m2	1,200
8	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii I-II	m2	456,000
9	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II o średnicy i głębokości dołów 0,3m bez zaprawy dołów	szt	6,000


mgr inż. Jarosław Nowak
kosztorysowanie robót
budowlanych
Nr ewid. 202/95

Ogrodzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu i nasadzeniami

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
Plac zabaw Wojsławice			
1	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m3	3,920
2	Ręczne usunięcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z darnią - grubość warstwy do 15cm	m2	5,600
3	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 0,7m w gruncie kategorii III	szt	28,000
4	Stopy fundamentowe betonowe z ręcznym układaniem betonu o objętości do 0,5m3	m3	3,920
5	Sztachety ogrodzeniowe z listew o rozstawie co 10cm	m2	55,000
6	Budowa ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych	m2	55,000
7	Budowa furtek wejściowych z łąt niestruganych na słupkach drewnianych	m2	1,200
8	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii I-II	m2	450,000
9	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II o średnicy i głębokości dołów 0,3m bez zaprawy dołów	szt	6,000

mgr inż. Jarosław Nowak
Kosztorysowanie robót
budowlanych
Nr ewid. 262/95

Ogrodzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu i nasadzeniami

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
Plac zabaw Wola Chroberska			
1	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m3	4,620
2	Ręczne usunięcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z darnią - grubość warstwy do 15cm	m2	6,600
3	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 0,7m w gruncie kategorii III	szt	33,000
4	Stopy fundamentowe betonowe z ręcznym układaniem betonu o objętości do 0,5m3	m3	4,620
5	Sztachety ogrodzeniowe z listew o rozstawie co 10cm	m2	65,000
6	Budowa ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych	m2	65,000
7	Budowa furtek wejściowych z łat niestruganych na słupkach drewnianych	m2	1,200
8	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii I-II	m2	243,000
9	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II o średnicy i głębokości dołów 0,3m bez zaprawy dołów	szt	6,000

mgr inż. Jarosław Nowak
Kosztorysowanie robót
budowlanych
Nr ewid. 202/95


ogrodzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu i nasadzeniami

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
Plac zabaw Złota			
1	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m3	8,820
2	Ręczne usunięcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z darnią - grubość warstwy do 15cm	m2	12,600
3	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 0,7m w gruncie kategorii III	szt	63,000
4	Stopy fundamentowe betonowe z ręcznym układaniem betonu o objętości do 0,5m3	m3	8,820
5	Sztachety ogrodzeniowe z listew o rozstawie co 10cm	m2	125,000
6	Budowa ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych	m2	125,000
7	Budowa furtek wejściowych z łąt niestругanych na słupkach drewnianych	m2	1,200
8	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii I-II	m2	929,000
9	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II o średnicy i głębokości dołów 0,3m bez zaprawy dołów	szt	8,000

mgr inż. Jarosław Nowak
Kosztorysowanie robót
budowlanych
Nr ewid. 202/95

Ogrodzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu i nasadzeniami

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
Plac zabaw Żurawniki			
1	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m3	0,560
2	Ręczne usunięcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z darnią - grubość warstwy do 15cm	m2	0,800
3	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 0,7m w gruncie kategorii III	szt	4,000
4	Stopy fundamentowe betonowe z ręcznym układaniem betonu o objętości do 0,5m3	m3	0,560
5	Sztachety ogrodzeniowe z listew o rozstawie co 10cm	m2	3,000
6	Budowa ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych	m2	3,000
7	Budowa furtek wejściowych z łat niestruganych na słupkach drewnianych	m2	1,200
8	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii I-II	m2	175,000
9	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II o średnicy i głębokości dołów 0,3m bez zaprawy dołów	szt	6,000


mgr inż. Jarosław Poliwak
Kosztorysownik
budowlanych
Nr ewid. 202/05