

KOSZTORYS OFERTOWY

**Przebudowa drogi wewnętrznej Biskupice – granica gminy – Jurków od
km 0+000 do km 0+750 dł. 750 mb..**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Podbudowa				
1 d.1	SST D-04.01.01	Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni równiarką	m2	750.000		
2 d.1	SST D-04.04.04	Wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym 0-63 mm grubości 20 cm po zagęszczeniu	m2	3000.000		
Razem dział: Podbudowa						
2		Nawierzchnia				
3 d.2	SST D-04.08.01d	Warstwa wyrównawcza AC 11 W z betonu asfaltowego o zmiennej grubości średnio 75kg/m2 dla KR2, transport mieszanki samochodami samowyladowczymi o ładowności 10 - 15 t	t	225.000		
4d.2	SST D-05.03.05d	Warstwa ścieralna AC 11 S z betonu asfaltowego grubości 4 cm dla KR2, transport mieszanki samochodami samowyladowczymi o ładowności 10 - 15 ton + rozjazdy	m2	3000.000		
Razem dział: Nawierzchnia						
3		Pobocza				
5 d.3	SST D-06.03.01	Uzupełnienie i ścięcie poboczy wykonywane mechanicznie	m2	750.000		
6 d.3	SST D-06.03.01	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 gr. 7cm	m2	750.000		
Razem dział: Pobocza						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: