

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi w miejscowości Złota – oś. Barbara od km 0+000 do km 0+306

Lp	Podstawa	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena /zł/	Wartość /zł/
1.	SST D-01.02.04	I. Roboty przygotowawcze. Rozbiórka kostki brukowej na zjazdach $3,5 \times 3,3 = 11,55\text{m}^2$	m^2	11,55		
2.	SST D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z masy bitumicznej $2,8 \times 22 = 61,6\text{m}^2$ $3 \times 1,0 = 3,0\text{m}^2$ Razem – $64,6\text{m}^2$	m^2	64,6		
		Razem roboty przygotowawcze.				
3.	SST D-04.01.01	II. Poszerzenie. Kopanie koryta o głębokości 40cm wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki $0,25\text{m}^3$ w gruncie III kategorii z transportem urobku na odległość do 1km samochodami samowyladowczymi Zjazd o wymiarach $15\text{m} \times 5\text{m} = 75\text{m}^2$ Rozjazd $5 \times 5 = 25\text{m}^2$ Poszerzenie jezdni $306 \times 1,0 = 306,0\text{m}^2$ Razem - $75 + 25 + 306 = 406\text{m}^2$	m^2	406		
4.	SST D-04.02.01	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o grubości 15cm Zjazd o wymiarach $15\text{m} \times 5\text{m} = 75\text{m}^2$ Rozjazd $5 \times 5 = 25\text{m}^2$ Poszerzenie jezdni $306 \times 1,0 = 306,0\text{m}^2$ Razem - $75 + 25 + 306 = 406\text{m}^2$	m^2	406		
5.	SST D-04.04.04	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm Zjazd o wymiarach $15\text{m} \times 5\text{m} = 75\text{m}^2$ Rozjazd $5 \times 5 = 25\text{m}^2$ Poszerzenie jezdni $306 \times 1,0 = 306,0\text{m}^2$ Razem - $75 + 25 + 306 = 406\text{m}^2$	m^2	406		
6.	SST D-04.04.04	Górna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 10cm Zjazd o wymiarach $15\text{m} \times 5\text{m} = 75\text{m}^2$ Rozjazd $5 \times 5 = 25\text{m}^2$ Poszerzenie jezdni $306 \times 1,0 = 306,0\text{m}^2$ Razem - $75 + 25 + 306 = 406\text{m}^2$	m^2	406		
		Razem poszerzenie.				
7.	SST D-04.08.01/d	III. Podbudowa. Wyrównanie podbudowy kruszywem kamiennym 31,5-63mm o grubości 15cm po zagęszczeniu Transport samochodami samowyladowczymi 10ton $24 \times 5 \times 0,15 = 18\text{m}^3$	m^3	18		
		Razem podbudowa.				
8.	SST D-05.03.05/g	IV. Nawierzchnia. Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej standard II grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4cm, transport mieszanki samochodami samowyladowczymi 5-10ton $306 \times 5 + 25 + 75 = 1630\text{m}^2$	m^2	1630		
9.	SST D-05.03.05/d	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej standard II grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4cm, transport mieszanki samochodami samowyladowczymi 5-10ton $306 \times 5 + 25 + 75 = 1630\text{m}^2$	m^2	1630		
		Razem nawierzchnia.				

10.	SST D-08.01.01	V. Chodnik. Krawężniki wibroprasowane wystające o wymiarach 20x30cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-15 na podsypce cementowo-piaskowej 306,0m	m	306		
11.	SST D-08.03.01	Obrzeża wibroprasowane o wymiarach 20x6cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową $306 + 50,9 = 356,9\text{m}$	m	356,9		
12.	SST D-04.02.01	Wykonanie warstwy podsypki piaskowej, zagęszczonej mechanicznie o grubości 10cm Wg zestawienia	m ²	356,9		
13.	SST D-05.03.23	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm kolorowej, układane na podsypce z kruszywa kamiennego 4-6mm o grubości 5cm Wg zestawienia	m ²	356,9		
14.	SST D-01.02.11	Regulacja pionowa 16 studzienek dla urządzeń podziemnych betonem B-15, objętość betonu w jednym miejscu $0,1\text{m}^3$ $16 \times 0,1 = 1,6\text{m}^3$	m ³	1,6		
		Razem chodnik.				
15.	SST D-04.01.01	VI. Zjazdy. Koryta o głębokości 35cm wykonywane na całej szerokości zjazdu w gruntach II-IV kategorii koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki $0,4\text{m}^3$ z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi Wg zestawienia	m ²	174,11		
16.	SST D-04.02.01	Warstwa odsączająca zagęszczona mechanicznie o grubości 10cm Wg zestawienia	m ²	174,11		
17.	SST D-04.04.04	Dolna warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego 31,5-63mm grubość warstwy 20cm Wg zestawienia	m ²	174,11		
18.	SST D-05.03.23	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układanej na podsypce z kruszywa kamiennego 4-6mm o grubości 5cm Wg zestawienia	m ²	174,11		
		Razem zjazdy.				
19.	SST D-04.01.01	VII. Studnia chłonna. Wykonanie wykopu koparką podsiębierną o poj. łyżki $0,25\text{m}^3$ w gruncie III-IV kategorii o wymiarach: $1,5\text{m} \times 1,5\text{m} \times 2,5\text{m} = 5,63\text{m}^3$	m ³	5,63		
20.	SST D-04.04.04	Wypełnienie studni kruszywem kamiennym 31,5-63mm sortowanym $1,5 \times 1,5 \times 1,0 = 2,25\text{m}^3$	m ³	2,25		
21.	SST D-04.04.04	Wypełnienie studni kruszywem kamiennym 4-31,5mm sortowanym $1,5 \times 1,5 \times 1,0 = 2,25\text{m}^3$	m ³	2,25		
22.	SST D-04.02.01	Wypełnienie studni piaskiem gruboziarnistym $1,5 \times 1,5 \times 0,3 = 0,68\text{m}^3$	m ³	0,68		
23.	SST D-02.00.00	Ręczne rozplantowanie wydobytej ziemi i zasypanie studni $1,5\text{m} \times 1,5\text{m} \times 2,5\text{m} = 5,63\text{m}^3$	m ³	5,63		
		Razem studnia chłonna.				
24.	SST D-03.02.01	VIII. Studzienka ściekowa. Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500mm z osadnikiem i wpustem ściekowym Sztuk - 1	szt	1		
25.	SST D-03.02.01	Wykonanie przykanalika Ø 150mm z PCV m - 3	m	3		
		Razem studzienka ściekowa.				
26.	SST D-06.01.02	IX. Zieleniec. Dowóz ziemi urodzajnej oraz rozścielenie jej na terenie płaskim grubość 10cm $544,7 \times 0,1 = 54,47\text{m}^3$	m ³	54,47		

27.	SST D-06.01.02	Wykonanie trawnika siewem na terenie płaskim przy uprawie ręcznej 544,7m ²	m ²	544,7		
		Razem zieleniec.				
28.	SST D-07.02.01	X. Oznakowanie pionowe. Ustawienie znaku - A-7 – sztuk – 1 - słupek Ø 60mm – sztuk 1	szt szt	1 1		
		Razem oznakowanie pionowe.				
29.	SST D-M- 00.00.00	XI. Inwentaryzacja geodezyjna. Inwentaryzacja powykonawcza	km	0,306		
		Razem inwentaryzacja geodezyjna.				
		OGÓŁEM				

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT –

Podatek VAT –

Ogółem wartość kosztorysowa robót –

Słownie: